

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Prepokladané náklady za okres v Eur
1.	III/06153	0,100 km - 0,500 km Dolný Lieskov	400	2 600	42 000	5	frézovanie 740 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, zdvíhanie 4 ks šachty, infiltračný postrek	PB	221 526
2.	III/06153	1,745 km - 1,735 km Horný Lieskov	260	1 650	25 500	5	frézovanie 120 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
3.	II/517	16,300 km - 16,600 km Malé Lednice	500	4 300	66 426	5	frézovanie 160 m ² , ACo 11/2 560 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
4.	III/50765	0,100 km - 0,400 km Uhry	300	1 950	25 350	5	frézovanie do 50 mm 140 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
5.	III/06150	7,880 km - 8,180 km Pružina	300	2 400	38 000	5	frézovanie 0-50 mm 160 m ² , ACo 11/2, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
6.	III/50749	1,400 km - 1,700 km Klieština	300	1 620	24 250	5	frézovanie do 50 mm 120 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
7.	III/06149	2,135 km - 2,405 km Belušské Slatiny	270	1 730	28 500	5	frézovanie 140 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 15 mm, infiltračný postrek	PU	205 500
8.	III/06149	4,320 km - 4,920 km Mojtín	600	4 200	68 500	5	frézovanie 140 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 15 mm, infiltračný postrek		
9.	III/50744	6,640 km - 5,840 km Dolná Breznica	400	2 520	39 000	5	frézovanie 150 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
10.	III/04917	0,550 km - 0,950 m Hoština	400	2 280	34 500	5	frézovanie 140 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
11.	III/50742	4,620 km - 5,060 km Kvášov	440	2 500	35 000	5	frézovanie 120 m ² , ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
12.	II/574	0,000 km - 0,385 km Pruské	385	3 000	38 000	5	frézovanie 3000 m ² , ACo 11/2 50 mm, zdvíhanie 10 ks šupátok, infiltračný postrek	IL	189 588
13.	III/50730	0,440 km - 0,890 km Slávnica	450	3 600	44 400	5	frézovanie 120 m ² ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
14.	III/06140	10,380 km - 10,800 km Zliechov	420	2 600	39 260	5	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
15.	III/06140	16,945 km - 17,125 km Zliechov	180	1 150	17 600	5	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 10 mm, infiltračný postrek		
16.	II/507	181,720 km - 187,960 km Dúľov	440	3 200	50 328	5	frézovanie do 50 mm, ACo 11/2 50 mm, vyrovnanie 20 mm, infiltračný postrek		
SPOLU			6 045	41 300	616 614				616 614