

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka v m	Plocha v m ²	Predpokladané náklady v Eur	Popis opravy	Okres
1.	III/1862 (050030)	Trenčianske Mitice - Neporadza km 2,700 - 5,000	2 300	15 510	237 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypnie krajníc, VDZ, smerove koly	TN
2.	III/1882 (507024)	Dolná Súča - Horná Súča km 5,650 - 7,298	1 648	10 220	210 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, smerove koly	TN
3.	III/1222 (061023)	Horná Streda - Pobedim km 2,700 - 4,100 Pobedim - Podolie km 5,750 - 7,270	2 920	19 405	330 000	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypnie krajníc, VDZ, smerove koly	NM
4.	III/1186 (499028)	Kostolné - Krajné (cez osadu u Hajtúnov) km 0,0 - 4,236	4 236	23 298	400 000	2x zápich, frézovanie hr. 50 mm, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypnie krajníc, VDZ, smerove koly	NM MY
5.	III/1196(50017)	Myjava - Bukovec križ. s 1183 km 5,632 - 8,132	2 500	13 750	248 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypnie krajníc, VDZ, smerove koly	MY
6.	III/1183 (499023)	Brezová pod Bradlom- Bukovec km 0,600 - 4,100	3 500	19 250	275 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypanie krajníc, VDZ, smerove koly	MY
7.	III/1922 (507036)	Tuchyňa - Mikušovce km 3,500 - 5,500	2 000	11 200	200 000	2 x zápich, frézovanie hr. 50 mm, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, smerove koly	IL
8.	III/1923 (507039)	Vršatské Podhradie km 0,500 - 2,000	1 500	8 400	180 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, dosypnie krajníc, VDZ, smerove koly, zvodidlá v dĺžke 50m	IL
9.	III/1947 (06150)	Tŕstie - Pružina km 3,600 - 5,600	2 000	11 000	198 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, dosypnie krajníc, VDZ, smerove koly, zvodidlá v dĺžke 20 m	PB
10.	III/1984(517002)	Podmanín km 0,0 - 0,670	670	4 700	67 000	frézovanie hr. 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie 7 ks vpuste 3 ks poklopov a VDZ, smerove koly	PB
11.	III/ 1986 (5170004)	Praznov km 0,0 - 1,500	1 500	8 600	163 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie 16 ks šúpatiek , 1 vpusť 13 ks poklopov a VDZ, smerove koly	PB
12.	III/1952 (507045)	Medné km 0,0 - 2,170	2 170	11 935	240 000	2 x zápich, vyrovnanie prepádov OK spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie 10 ks šúpatiek 3 ks poklopov a VDZ	PU
13.	III/1946 (061049)	Mojtín 10,300 - 12,130	1 830	10 980	220 000	2 x zápich, vyrovnanie prepádov OK spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, dvíhanie 44 ks šúpatiek 3 ks poklopov a VDZ, smerove koly, zvodidlá v dĺžke 200m	PU
14.	III/1839 (050053)	Nedašovce most- Vysočany km 0,348 - 1,348	1 000	6 000	80 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ zrezanie a dosypanie krajníc, smerove koly	BN

15.	III/1820 (050027)	Veľké Držkovce - Cimenná - Zlatníky km 2,000 - 4,000	2 000	13 000	225 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ	BN
16.	III/1745 (050047)	Ostratice - križ. s I/64 km 2,889 - 3,929	1 040	7 280	140 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, smerove koly	PE
17.	III/1798 (518023)	Nitrianske Pravno - Chvojnica km 2,000 - 3,300	1 300	7 800	147 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ, smerove koly	PD
Celkom			34 114,00	202 328,00	3 560 000,00		

Poznámka

V prípade úspory finančných prostriedkov po vykonanom procese verejného obstarávania, respektíve navýšenia finančných prostriedkov na súvislé opravy ciest navrhujeme v roku 2016 realizovať úseky, ktoré v roku 2015 nemohli byť opravené z dôvodu výstavby kanalizácie v okrese Partizánske. Následne opravu jedného jazdného pruhu v obci Omšenie, z dôvodu tak isto výstavby kanalizácie.

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka v m	Plocha v m ²	Predpokladané náklady v Eur	Popis opravy	Okres
1.	III/1750(064049)	Bošany - Klátová Nová Ves km 0,0 0,360	360	2 380	30 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ dvíhanie 3 ks poklopov, smerové koly. V rámci výstavby kanalizácie bude položený koberec na jeden jazdný pruh, na druhý jazdný pruh položí koberec SC TSK dodávateľským spôsobom.	PE
2.	III/1764(511001)	Veľké Uherce - Kolačno km 0,0 - 1,300	1 300	7 200	105 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ zrezanie a dosypanie krajníc, smerové koly V rámci výstavby kanalizácie bude položený koberec na jeden jazdný pruh, na druhý jazdný pruh položí koberec SC TSK dodávateľským spôsobom.	PE
3.	III/1893(516001)	Omšenie	1 300	7 200	105 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, VDZ zrezanie a dosypanie krajníc, smerové koly V rámci výstavby kanalizácie bude položený koberec na jeden jazdný pruh, na druhý jazdný pruh položí koberec SC TSK dodávateľským spôsobom.	TN
Celkom			1 660,00	9 580,00	240 000,00		