

Doplnok k Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2008

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Hodnota prác (tis. Sk)	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Hodnota prác za okres (tis. Sk)
1.	III/050 259	Dúbrava km 3,500 - 5,800	2 300	14 000	7 750	4	Frézovanie iba na moste 2x, vyrovnanie spoj.postrek, ABS II hr.5 cm	TN	14 200,00
2.	III/507 26	Trenčianska Závada km 3,470 - 4,270	800	4 400	2 500	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
3.	II/507	Skala km 141,700 - 142,700	1 000	7 000	3 950	4	Frézovanie, spoj.postrek, ABS II hr.5 cm		
4.	II/504	Nové Mesto nad Váhom km 68,500 - 69,500	550	5 000	2 810	3	Frézovanie, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm	NM	10 829,00
5.	III/581 11	Lubina km 3,300 - 4,000	700	4 200	3 785	5	Vyrovnanie 5 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm		
6.	III/507 15	Modrovka - Stará Lehota km 4,500 - 5,780	1 280	7 650	4 234	5	Vyrovnanie, spoj.postrek ABS II hr.5 cm		
7.	III/499 26	Krajné - Babulicov Vrch km 4,800 - 7,500	760 (700+60)	4 800	3 100	5	I.ús. fréz.,vyrov., sp.pos., ABS 5 cm II.ús. frézovanie, sp.pos. ABS 5 cm	MY	15 890,00
8.	III/499 21	Myjava-Polianka-Košariská km 0,000 - 10,719	775	4 850	2 700	5	Vyrovnanie, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm		
		Myjava-Polianka-Košariská km 0,000 - 10,719	465	2 900	1 610	5	Vyrovnanie, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm		
		Myjava-Polianka-Košariská km 0,000 - 10,719	425	2 660	1 500	5	Vyrovnanie, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm		
		Myjava-Polianka-Košariská km 0,000 - 10,719	400	2 500	1 400	5	Vyrovnanie, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm		
		Myjava-Polianka-Košariská km 0,000 - 10,719	182	1 260	700	5	Vyrovnanie, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm		
9.	III/581 24	Stará Myjava - Štemberk km 1,500 - 3,645	1620	6 770	4 880	5	Vyrovnanie 3 cm, spojovací postrek, ABS II hr.5 cm		
Spolu:			11 257	67 990	40 919				40 919,00

Stredisko správy a údržby ciest Pov. Bystrica

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Hodnota prác (tis. Sk)	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Hodnota prác za okres (tis. Sk)
1.	II/507	Horovce km 157,800 - 158,350	550	3 500	2 000	5	Inf. postrek, ABS 50 mm, frézovanie	IL	10 750,00
2.	III/06140	Zliechov km 17,010 - 18,210	1 200	7 800	4 200	6	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
3.	III/50736	Tuchyňa km 0,800 - 1,300	500	3 250	1 700	6	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
4.	III/57040	Podvažie - Savčina	900	5100	2850	5	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
5.	III/04917	Ihrište km 1,750 - 2,550	800	4 700	2 450	6	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.	PU	7 050,00
6.	III/04918	Nosice km 1,050- 1,550	500	3 575	1 900	6	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
7.	II/507	Púchov km 173,250 - 173,350	100	1 050	600	7	Frézovanie, inf. postrek, ABS 50 mm		
8.	III/06149	Mojtín km 9,400 - 10,000	600	3 900	2 100	7	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
9.	III/5171	Mílochov km 0,580 - 0,880	300	3 000	1 600	6	Frézovanie, inf. postrek, ABS 50 mm	PB	5 600,00
10.	III/51710	Malé Lednice km 0,430 - 0,540	110	1 300	700	5	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
11.	III/50748	Dolná Mariková km 7,000 - 7,500	500	3 000	1 600	6	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
12.	III/50750	Podjavorník km 18,100 - 18,240	140	2 200	1 200	5	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
13.	III/517002	Podmanín km 0,700 - 0,850	150	900	500	5	Inf. postrek, ABS 50 mm, vyspr.		
Spolu:			6 350	43 275	23 400		-	-	23 400,00

Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Hodnota prác (tis. Sk)	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Hodnota prác za okres (tis. Sk)
1.	III/51606	Dežerice- Vlčkov km 0,0 - 1,62	900	3 600	1 680	5	medzistrek, ABS 5 cm, vyrovnanie	BnB	7 100,00
2.	III/06464	Rybany-Šišov km 1,0 - 2,0	250	1 650	800	5	medzistrek, ABS 5 cm, vyrovnanie		
3.	III/05041	Haláčovce km 2,2 - 2,4	150	900	520	5	frézov.,postrek,šupátka,ABS 5 cm		
4.	III/050026	hr.okresu Trenčín-Čuklasovce	1300	7200	4100	5	medzistrek, ABS 6 cm		
5.	II/512	križovatka I/64 hr.okresu PE-PD	890	5340	2670	5	medzistrek, ABS 6 cm	PE	11 250,00
6.	III/06472	Malé Kršteňany - Veľké Kršteňany	700	4000	2330	6	medzistrek, ABS 6 cm		
7.	II/579	Hradište km 6,7 - 7,1	430	2 970	1 700	5	frézov.,medzistrek, ABS 5 cm, vyrovnanie		
8.	III/064049	Bošany-Skýcov km 6,0 - 8,0	1 700	10 000	4 550	5	medzistrek, ABS 5 cm, vyrovnanie		
9.	III/050067	V. Lehôtka km 2,4 - 3,2	750	5 000	2 950	5	frézov.,medzistrek, ABS 5 cm, šupátka	PD	9 450,00
10.	III/061040	Zliechov - Klin km 24,0 - 27,0	800	4 800	2 320	5	medzistrek, ABS 5 cm, vyrovnanie		
11.	II/57405	Nevidzany km 1,0 - 1,78	750	4 500	2 330	5	frézov.medzistrek,vyrov.,šupátka,ABS 5cm		
12.	II/574	N.Rudno km 41,4 - 41,8	400	3 200	1 850	5	frézov.,medzistrek,ABS 5 cm,zdvih.šupátok		
			9 020	53 160	27 800				27 800,00

SC TSK	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Hodnota prác (tis. Sk)
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	11 257	67 990	40 919
Stredisko správy a údržby ciest Pov. Bystrica	6 350	43 275	23 400
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	9 020	53 160	27 800
SPOLU	26 627	164 425	92 119