

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur
1.	III/061044	km 0,6-1,1 Čavoj - spojka	500	3000	51 780	5	kobercová úprava 5cm	PD	312 740
2.	II/574	km 28,900-29,400 Valaská Belá	500	3 500	60 413	5	kobercová úprava 5cm		
3.	III/51819	km 0,200-1,000 Kľačno-Vricko	500	3 500	58 710	5	kobercová úprava 5cm		
4.	III/518026	km 0,300-0,500 Solka-spojka	200	1 200	20 124	5	kobercová úprava 5cm		
5.	III/050068	km 0,000-0,800 Prievidza-Hradec	500	3 250	54 616	5	kobercová úprava 5cm		
6.	III/050066	km 0,000-0,700 Prievidza - Cígeľ	350	2 450	41 097	5	kobercová úprava 5cm		
7.	III/06476	km 0,000-1,200 Podhradie-spojka	250	1 550	26 000	5	kobercová úprava 5cm		
8.	III/064049	km 8,00-15,654 Ješkova Ves-hr.ZM	1 400	8 400	144 900	5	vyrovnávka, nástrek, ABS 5 cm	PE	186 678
9.	II/593	km 34,600-34,950 Intravilán - Nedanovce	350	2 450	41 778	5	vyrovnávka, nástrek, ABS 5 cm		
10.	III/05048	km 0,800-2,300 Pečeňany	1 500	9 300	160 523	5	vyrovnávka, nástrek, ABS 5 cm	BN	202 301
11.	III/050041	km 16,230-16,580 Hr.okr. PD - Pochabany	350	2 450	41 778	5	nástrek, ABS 5 cm		
SPOLU			6 400	41 050	701 719				701 719