

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Predpokladané náklady v Eur	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Predpokladané náklady za okres v Eur
1.	III/50723	Hrabovka km 1,195 - 1,487	292	1 700	22 100	4	vyrovnanie, spoj.postrek, fréz.na moste ACo 11/2 hr.5 cm, zdvih vpustí 3 ks	TN	349 100
		Hrabovka km 2,149 - 5,487	3 137	19 800	320 000	4	frézovanie 1/3 plochy, vyrovnanie 2/3 pl., spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
		Hrabovka km 4,850 - 5,250	400		7 000		zriadenie betón. rigola		
2.	III/49924	Košariská - Podkylava km 3,370 - 8,857	5 487	29 700	501 960	5	vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	MY	682 567
3.	III/49942	Myjava km 0,570 - 1,075	1 075	5 375	93 385	5	vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
4.	III/5811	Myjava km 6,215 - 6,895	680	4 080	70 890	5	vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
5.	II/499	Myjava km 29,800 - 29,945	145	940	16 332	5	vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm		
SPOLU			11 216	61 595	1 031 667				