

62/4/2016

Zmluva o dielo č. Z201628964_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Sídlo: Brniarska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
 IČO: 37915568
 DIČ: 2021764767
 IČ DPH: SK2021764767
 Číslo účtu: SK508180000007000510133
 Tel: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: M - SILNICE a.s.
 Sídlo: Husova 1697, 53003 Pardubice, Česká republika
 IČO: 42196868
 DIČ:
 IČ DPH:
 Číslo účtu:
 Tel: 0915829041

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rekonštrukcia priepustu
 Kľúčové slová: stavebné práce na rekonštrukcii priepustu pod cestou
 CPV: 45000000-7 - Stavebné práce; 45233141-9 - Práce na údržbe ciest; 45233142-6 - Práce na oprave ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Stavebná práca; Služba
 Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- jedná sa o rekonštrukciu priepustu

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200m ² , hr. nad 50-100mm, -0,18100 t	m ²			45
2.Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m ² ,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m ²			135,000
3.Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m ² ,pruh do 750 mm,hr. 100 mm, -0,25500t	m ²			100,000
4.Vytrhanie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m			46,000
5.Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³			0,800
6.Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m ³	m ³			6,690

7.Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m ³	m ³			146,000
8.Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m ³	m ³			56,600
9.Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³			56,600
10.Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m ³	m ³			8,000
11.Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³			0,800
12.Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³			217,200
13.Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³			651,600
14.Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³			80,00
15.Štrkopiesok 0-16 n	t			133,600
16.Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²			8,000
17.Trávové semeno - parková zmes	kg			0,008
18.Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²			176,000
19.Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²			60,000
20.Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² ,hr.do 100 mm	m ²			8,000
21.Obalenie hrádzky fóliou	m ²			16,000
22.Fólie hydroizolácia	m ²			16,320
23.Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m ³			13,440
24.Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m ²			22,400
25.Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m ²			22,400
26.Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t			0,268
27.Montáž rímsovky s provizórnym podoprením či vzoprením, rozmeru 765/1990 mm	ks			8,000
28.Rímsový mostný prefabrikát 60/199/11 cm	ks			8,080
29.Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr.C 35/45	m ³			5,735
30.Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m ²			8,786
31.Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m ²			8,786
32.Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele 10505	t			0,778
33.Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37	m ³			24,320
34.Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m ²			60,800
35.Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m ²			60,800
36.Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t			1,044
37.Osadenie dielca uzatvorenej rámovej konštrukcie bez úpravy podkladu, hmotnosti do 5 t	ks			18,000
38.Mostný prefabrikát rámový LxBxH	ks			18,180
39.Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého, tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m ²			9,600
40.Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m ³			14,400
41.Dočasná hrádzka zo štrkodrviny 63-128	m ³			4,000
42.Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m ²			1852,000

43.Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 280 mm	m2			22,000
44.Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 180 mm	m2			20,000
45.Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2			270,000
46.Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,0 kg/m2	m2			20,000
47.Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení III.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 50mm	m2			52,000
48.Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení III.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 60mm	m2			180,000
49.Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení III.tr. lôžný AC 11 L hr. 80 mm	m2			90,000
50.Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2			52,000
51.Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2			43,137
52.SEMMELROCK BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok)	m2			44,880
53.Mazanina z betónu prostého tr.C 30/35 hr.nad 120 do 240 mm	m3			15,750
54.Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2			7,040
55.Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2			7,040
56.Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t			1,138
57.Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 800 mm	m			20,000
58.PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 800 x 6000	ks			4,000
59.Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m			2,500
60.PVC rúra 400x9,8/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks			1,093
61.PVC rúra 400x9,8/2m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks			1,093
62.Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m			20,000
63.Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m			20,000
64.Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2			5,000
65.Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2			5,000
66.Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m			20,000
67.Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2			5,000
68.Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m			33,000
69.Obrubník betónový A 1/828	ks			33,330
70.Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m			74,000
71.Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks			74,740
72.Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m			30,000
73.Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 100 do 500 kg	ks			2,000
74.Zábradlie oceľové 5000x1200x100 mm	kg			522,342
75.Dodanie a osadenie kotviacich prvkov do steny zo železobetónu príchytky 24 mm	ks			16,000
76.Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3			21,000

77.Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m			9,000
78.Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks			1,000
79.Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t			32,445
80.Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t			65,402
81.Prenosné dopravné značenie	ks			11,000
82.Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t			65,402
83.Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t			2616,080
84.Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t			32,445
85.Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t			3276,945
86.Poplatok za skládku betón a iný stavebný materiál	t			57,419
87.Poplatok za skládku - asfalt	t			40,590
88.Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t			1155,972
89.Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2			90,000
90.Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2			103,500
91.Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			6,528
92.Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2			33,930
93.Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2			33,930
94.Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2			33,930
výkopové práce zeminy	m3			8
uloženie plynovodu	bm			27,75
celý STL plynovod bude prevedený z polyetylénových rúr PE-HD SDR 17,6 PE(100) D110	bm			27,75
označenie plynovodu výstražnou fóliou šírky 33cm	bm			30
označenie plynovodu káblom CE 4,0 mm2 v zmysle STN EN12007-1-4 Systémy zásobovania plynom	bm			30
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.Vrátane dopravy na miesto plnenia
2.Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
3.Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (STD), ktorá bude obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnotechnickými požiadavkami a doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok. STD bude vypracovaná a dodaná v papierovej forme v 2 vyhotoveniach.
4.Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie, prevádzkovanie a likvidáciu zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou zhotoviteľa. Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD
5.Zhotoviteľ zabezpečí prenosné dopravné značenie (PDZ)- zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej doby realizácie diela a určenie PDZ
6.Zabezpečenie všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové, úradné a pod.) s vydaním príslušného protokolu
7.Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa predmet zmluvy a to za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

8.Stavebné práce na predmete zmluvy sa začnú po dohode so zhotoviteľom, najneskôr do 5 dní od odovzdania staveniska.
9.Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela
10.Za zhotoviteľa: stavbyvedúci: meno a priezvisko, pečiatka a podpis majiteľa dokladu stavbyvedúci
11.O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
12. Pri prevzatí prác: doloženie stavebného denníka a dokladov o likvidácii odpadov
13.Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok .
14.Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.
15.Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty.
16.Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy
17.Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojev a meračov
18.Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ
19.Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od Opisu predmetu zákazky.
20. Zhotoviteľ je povinný viesť údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
21.Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávateľ určí stavebný dozor zápisom do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska
22.Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v 3 pracovné stavebnom denníku dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní túto povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené
23.Všetky zmeny a navyš práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom
24.Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce
25.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
26.Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
27.Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady
28.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi
29.Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu
30.Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov
31.Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie
32.Nedorobky brániace užívaniu diela sú dôvodom neprevzatia diela objednávateľom
33.Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela
34.Záručná doba na stavebné práce je 5 (päť) rokov od protokolárneho ukončenia stavebných prác podpísaného zodpovednými osobami oboch zúčastnených strán na predmete zmluvy, Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela
35.Zhotoviteľ bezplatne odstráni vady na diele po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom v priebehu záručnej doby. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie,
36.V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnenne preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli.
37.Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán pri preukázaní nákladov, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením

38.Prílohou faktúry budú-záznam o odovzdaní staveniska, stavebný denník, elaborát kvality, potvrdený záznam o vykonaných prácach za celé dielo	
39.V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami a dodávkou tovaru- materiálu	
40.Najneskôr do 7 dní od uzavretia zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu a trvania prác (podrobný harmonogram) vrátane technologických prestávok, s uvedením nasadenia strojov a pracovníkov až do odovzdania diela	
41.Dodávateľ predloží do 3 dní od uzavretia zmluvy oprávnenie vydané Technickou inšpekciou podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trenčiansky
 Okres:
 Obec:
 Ulica a číslo:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

7.10.2016 8:22:00 - 30.11.2016 8:22:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 75 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 90 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 4.10.2016 8:33:01

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

M - SILNICE a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska