

Správa ciest TSK

Plán súvislých opráv ciest II.a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2024

P.Č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka úseku v m	Plocha v m ²	Predpokladaná Cena bez DPH v EUR	Predpokladaná Cena s DPH v EUR	Popis opravy	Okres
1	III/1887	Horná Súča-Krásny Dub 0,250-1,650 km	1 400	7 000	168 000	201 600	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2800 m, prečistenie priekop osadenie smerových stĺpikov 70 ks	TN
2	III/1885	Belá - Trenčín 2,250 - 1,050	1200	8 600	206 400	247 680	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2100 m, prečistenie priekop 2100 m, 1ks kanalizačná vpusť	TN
3	III/1894	križ. II/516 - Petrova Lehota 0,000 - 0,750	750	4 150	99 600	119 520	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 500 m	TN
4	III/1895	križ. II/516 - Peťovka 0,000-0,650	650	3 580	85 920	103 104	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1300 m, prečistenie priekop 650 m	TN
			4 000	23 330	559 920	671 904		

5	II/515	Nové Mesto N/V.-Rakoľuby					2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, kraj.1400m,dosyp.kraj.1400m,výš.úprava IS 9ks vpustí,9ks kanal,dopl.smer.stípk a VDZ	NM
		2,000-3,122	1 122	12 342	296 208	355 450		
		Okružná križovatka	120	1 056	25 344	30 413		
6	III/1231	Podolie - Kopanice					2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, vyhlb.priekop 3000m,zrez.krajníc3000m dosyp.krajníc3000m,dopl.n.smer.stípkov VDZ	NM
		0,000 - 1,500	1 500	9 000	216 000	259 200		
		Lubina - Hrnčiarové						
7	III/1239	2,800 - 3,300	500	3 250	78 000	93 600	2x zápich, vyrovn. prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, 10ks šupatka, 2ks vpuste	NM
			3 242	25 648	615 552	738 662		

8	III/1211	Poriadie 3,350-4,350	1 000	6 600	158 400	190 080	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum,	MY
9	III/1204	Stará Myjava 4,300-5,000	700	4 550	109200	131 040	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum,	MY
10	III/1205	Brestovec-spojka 0,000-1,000	1 000	7 300	175 200	210 240	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum,	MY
11	III/1197	Turá Lúka-Vrbovce 2,400-3,400	1 000	6 200	148 800	178 560	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum,	MY
			3 700	24 650	591 600	709 920		

12	III/1947	Pružina 9,350 - 10,030	680	4 625	111 000	133 200	2x zápich , vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
13	III/1967	Považská Teplá 1,350 - 2,350	1000	6 000	144 000	172 800	2x zápich , vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
14	III/1989	Zemianska Závada 0,000 - 0,600	600	3 480	83 520	100 224	2x zápich , vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
15	III/1983	Považská Bystrica 0,200-0,480	280	4 000	96 000	115 200	2x zápich , vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
16	III/1978	Papradno - Podjavorník 13,300 - 14,100	800	5100	122 400	146 880	2x zápich , vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB

17	III/1976	Dolná Mariková 5,900 - 6,400	500	3 600	86 400	103 680	2x zápich , vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
18	III/1983	Pov. Bystrica - Milochovo 1,400 - 2,600	1200	8 700	208 800	250 560	2x zápich , vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
			5 060	35 505	852 120	1 022 544		

19	III/1928	Ilava-Iliavka 3,500-4,500	1 000	7 000	168 000	201 600	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2000m, čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly 40ks	IL
20	II/574	Pruské-Ilava 0,350-1,350	1 000	9 100	218 400	262 080	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 500m, osadenie smerové koly 20ks	IL
21	II/507	Pruské 158,000-158,400	400	3 400	81 600	97 920	2x zápich, vyrovnanie prepadov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 500m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 10ks	IL
22	III/1912	Košecké Podhradie 5,000-5,500	500	3 500	84 000	100 800	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
			2 900	23 000	552 000	662 400		

23	III/1936	Lazy p. Makytou - Čertov 8,250 - 8,700	450	3 150	75 600	90 720	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 7000 m,čistenie priekop 2000 m, osadenie smerové koly	PU
24	III/1935	Dešná 0,000-1,500	1 500	8 700	208 800	250 560	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1600 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
25	III/1951	Zubák 9,200 - 10,400	1 200	7 200	172 800	207 360	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1600 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
26	III/1941	Vieska - Bezdodov 0,800 - 1,700	900	5 670	136 080	163 296	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1600 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
27	II/507	Lednické Rovne-Streženice 170,050-170,715 170,868-171,718	665 850	5 000 5 800	120 000 139 200	144 000 167 040	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1500 m,čistenie priekop 750 m, osadenie smerové koly	PU
			5 565	35 520	852 480	1 022 976		

28	III/1779	Velká Lehôtka 0,400-1,500	1 100	7 200	172 800	207 360	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, výšková úprava všetkých IS, odvodnenia zrezanie krajníc 0 m,čistenie priekop 1800 m,	PD
29	II/574	Ješkova Ves - Diviaky n/ Nitri. 45,000-46,000	1 000	8 000	192 000	230 400	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
30	III/1791	I/9 - Lehota pod Vtáčnikom 0,725-2,165	1 440	11 000	264 000	316 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
31	III/1775	Bojnice OK kriz. 0,300-0,380	80	1 500	36 000	43 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
32	III/1798	Nitrianske Pravno-Chvojnica 3,700-4,660	960	6 200	148 800	178 560	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
			4 580	33 900	813 600	976 320		

33	III/1753	Šišov- Libchava 11,660-13,080	1 420	9 230	221 520	265 824	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 300 m, osadenie smerové koly	BnB
34	III/1835	Pečeňany obec 2,450-3,510	1 060	6 890	165 360	198 432	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 300 m, osadenie smerové koly	BnB
35	III/1847	Chudá Lehota-spojka 0,000-0,510	510	3 060	73 440	88 128	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 250 m, čistenie priekop 100 m osadenie smerové koly	BnB
36	III/1835	Pečeňany-Rybany 3,510-4,390	880	5 280	126 720	152 064	2x zápich, vyrovnanie prepadov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum,	BnB
			3 870	24 460	587 040	704 448		

37	II/592	Livina - Nadlice 9,950-11,100	1 050	7 980	190 620	228 744	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11 Modifikovaný prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 4500 m,čistenie priekop 4500 m, osadenie smerovych stĺpikov, dosyp.krajníc	PE
38	III/1754	Bošany-Chynorany 0,700-1,500	800	6 000	180 000	216 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, recyklacia za studena spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1156 m,čistenie priekop 1156 m, osadenie smerovych stĺpikov, dosyp krajníc	PE
39	III/1710	Baštín-Práznovce 2,595-2,770	175	1 600	38 400	46 080	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 300m, dosyp krajníc	PE
			2 025	15 580	409 020	490 824		
Spolu SC TSK			34 942	241 593	5 833 332	6 999 998		