

## Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 01 Trenčín

## Návrh plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK na rok 2021

Por. č.	Číslo cesty	Miesto realizácie opravy	Dĺžka úseku v m	Plocha v m <sup>2</sup>	Predpokladané náklady cena bez DPH v Eur	Predpokladané náklady cena s DPH v Eur	Popis opravy	Okres
1	III/1880	Trenčín-Soblahov 0,800-1,700	900	5 200	82 576	99 091	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 800m, prečistenie priekop 400m, vpuste 6, šupátka 5, osadenie smerové koly 30 ks	TN
2	III/1890	Soblahov-Mníchova Lehota 0,000-1,100	1 100	7 150	110 253	132 304	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600m, prečistenie priekop 800m, kanalizačné poklopy 10 ks, vpuste 10, osadenie smerové koly 34 ks	TN
3	III/1893	Omšenie-Dolná Poruba 7,675-9,675	2000	12 000	169 440	203 328	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2000m, prečistenie prečistenie priekop 1000m, šupátka 5, osadenie smerové koly 45 ks	TN
4	III/1884	Ľuborča-Trenčianska Závada 2,140-3,310	1 170	6 500	92 430	110 916	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 500m, kanal. poklopy 6 ks, vpuste 12 ks, šupátka 15 ks osadenie smerové koly 30 ks	TN
5	II/507	Zamarovce-Skalka 139,580-141,580	2 000	15 000	228 300	273 960	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 500m, kanal. poklopy 6 ks, vpuste 12 ks, šupátka 15 ks osadenie smerové koly 30 ks	TN
			7 170	45 850	682 999	819 599		

6	II/507	Hrádok-Lúka 103,544-104,744	1 200	8 640	131 328	157 594	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4400 m, prečistenie priekop 4400 m, osadenie smerové koly,	NM
7	III/1238	Vaňovce-Hrachovište 2,100-5,100	3 000	19 500	297 180	356 616	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4300 m, prečistenie priekop 2050 m, osadenie smerové koly.	NM
			4 200	28 140	428 508	514 210		
8	III/1211	Myjava-Poriadie 0,000-1,200	1 200	10 200	156 672	188 006	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 7300 m, prečistenie priekop 3650 m, IS 7ks kanal, 4 ks vpusť	MY
9	III/1197	Myjava-Vrbovce 7,300-5,300	2 000	13 200	209 616	251 539	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 6000 m, prečistenie priekop 6000 m, osadenie smerové koly, IS 5ks vpusť	MY
10	III/1204	Myjava-Stará Myjava 4,100-4,277 4,277-4,443 1/2 profil 4,443-4,900	177 166 457	1 200 540 3 000	18 264 8 348 45 360	21 917 10 018 54 432	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2400 m, prečistenie priekop 2400 m,	MY
11	III/1204	Myjava-Stará Myjava 0,000-1,400	1 400	10 000	149 800	179 760	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, šupatko osadenie smerové koly.	MY
			5 400	38 140	588 060	705 672		

12	III/1964	Pružina-Ďurďové 0,000-1,200	1 200	8 400	128 184	153 821	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1300 m, prečistenie priekop 650 m, osadenie smerové koly	PB
13	III/1976	Horná Mariková 14,750-15,650	900	5 800	89 204	107 045	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
14	III/1984	Podmanín 1,130-1,500	370	2 500	39 650	47 580	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
15	III/1986	Praznov 1,480-1,680	200	1 250	19 850	23 820	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
16	III/1973	Považské Podhradie 1,520-1,720	200	1 450	22 707	27 248	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
17	III/1976	Udiča-Dolná Mariková 0,650-1,650	1 000	7 200	111 024	133 229	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB
18	III/1947	Domaniža-Sádočné 16,340 - 17,840	1 500	9 600	147 648	177 178	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2600 m, prečistenie priekop 1300 m, osadenie smerové koly	PB

19	III/1981	Udiča - Uhry 0,000-1,100	1 100	6 800	104 856	125 827	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelep. spoja, uprava IS poklopy 38 ks, šupatka 45 ks	PB
20	III/1989	Zemianska Závada 2,850-3,530	680	4 930	79 965	95 958	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1700 m, prečistenie priekop 850 m, osadenie smerové koly	PB
			7 150	47930	743 088	891 705		
21	III/1912	Košec. Podhr. - Zliechov 10,900-13,800 5,700-7,300	2 900 1 600	19 100 10 600	291 848 164 088	350 218 196 906	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 8000 m, prečistenie priekop 4200 m, osadenie smerové koly 200ks	IL
22	II/574	Ilava 4,300-5,500	1 200	10 300	151 204	181 445	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2000m, prečistenie priek. 800 m, šupat. 21 ks, pokl.y 14 ks poklop stvorec 19 ks	IL
23	III/1922	Červený Kameň-Hranica TSK/CZ 14,700-13,800	900	5 400	87 048	104 458	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 500m, prečistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 10ks	IL
24	III/1923	Pruské-Vršats. Podhradie 0,300-0,400 2,500-3,000 3,600-3,900 6,400-6,500	100 500 300 100	700 3 500 2 100 700	11 284 55 580 32 928 11 984	13 541 66 696 39 514 14 381	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
			7 600	52 400	805 964	967 157		

25	II/507	Lednické Rovne-Streženice 167,340-169,840	2 500	20 000	325 080	390 096	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 7000 m, prečistenie priekop 2000 m, osadenie smerové koly	PU
26	III/1939	Zbora 0,000 - 0,800	800	4 400	66 528	79 834	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1600 m, prečistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
27	III/ 1940	Mostište 1,650-2,400	750	4 200	70 896	85 075	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1500 m, prečistenie priekop 750 m, osadenie smerové koly	PU
28	III/ 1946	Beluša-Mojtín 4,200-5,600	1 400	9 800	146 216	175 459	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 600 m, osadenie smerové koly	PU
			5 450	38 400	608 720	730 464		

29	III/1791	Lehota pod Vtač.-Podhradie 5,120-6,120	1 000	6 600	100 716	120 859	2x zápich, vyrovnanie prepádov ACI 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, odvodnenia prehlbenie priekopy 2000m dosypanie krajníc 900m	PD
30	III/1912	Kriz. Gapel 22,690-22,790	100	700	12 376	14 851	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia	PD
31	III/1786	Gapel 1,700-2,600	900	5 700	89 376	107 251	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia	PD
32	III/1774	Nitrianske Rudno-Šútovce 10,640-12,840	2 200	14 300	218 504	262 205	2x zápich, vyrovnanie prepádov Ac 16, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, výšková úprava všetkých výstupov IS, odvodnenia	PD
33	II/574	Temeš-Nitrianske Rudno 37,100-41,500	4 400	32 000	476 800	572 160	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
			8 600	59 300	897 772	1 077 326		

34	III/1896	Slatinka n/B. - obec 5,085-5,935	850	5 100	78 540	94 248	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
35	III/1770	Bánovce n. B-Partizánska 14,060 - 16,560	2 500	20 000	282 800	339 360	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
36	III/1753	hr.okr.TO - Šišov 10,300-11,100	800	4800	73 056	87 667	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
37	III/1896	Čierna Lehota-obec 13,425-14,525	1100	6 000	84 340	101 208	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
38	III/1753	Jakoňovec 20,231-21,231	1000	6 000	94 153	112 984	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 1156 m, prečistenie priekop 1156 m, osadenie smerové koly, dosyp krajníc	BnB
			6250	41 900	612 889	735 467		
39	II/593	Nedanovce - Krásno 34,265-37,265	3 000	21 000	320 460	384 552	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 2400m, prečistenie priekop 1250m,uprava vpusti 4ks osadenie smerové koly,IS 17 supatiek	PE
40	III/1752	Turčianky - Klátova Nová Ves 1,800-4,300	2 500	17 000	274 040	328 848	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK,  frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 3600m, prečistenie priekop 1800m,dosyp krajníc, osadenie smerové koly,vyšk. úprava 20ks IS supatiek a 5ks kanál. vpustí	PE
			5 500	38 000	594 500	713 400		
		Spolu	57 320	390 060	5 962 500	7 155 000		