

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**Č. OBJEDNÁVATEĽA: 43/4/2026**                      **Č. ZHOTOVITEĽA: 2026/EE/01/012**  
*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.*  
*Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany** :

**Objednávateľ** :

**Obchodné meno:** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

**Sídlo:** Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**IČO:** 37 915 568

**IČ DPH:** SK202 176 47 67

príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK08 8180 0000 0070 0073 9712

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Silvia Judinyová

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ** :

**1. Obchodné meno:** **STRABAG s.r.o.**

**Sídlo:** Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,

Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

**Štatutárny orgán:**

konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**

konateľka spoločnosti: **Ing. Vladimíra Urbanová**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti STRED Žilina: **Ing. Jozef Rambala**

vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **Jozef Kollár** (0911 276 709)

stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda** (0911 701 675), juraj.bunda@strabag.com

stavbyvedúci: **Ing. Ondrej Malánik** (0901 714 661), ondrej.malanik@strabag.com

kvalitárka stavby: **Ing. Erika Šrameková**

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT: UNCRSKBX

IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
E-mail: [jozef.kollar@strabag.com](mailto:jozef.kollar@strabag.com)

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**  
Ul. Pod Banskou  
971 01 Prievidza

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 19. 06. 2026 podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zmluvu o dielo č. 43/4/2026, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 06.07.2026 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „*Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi*“ (ďalej aj len ako „Dielo“), a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve a jej prílohách.

#### Článok I. Predmet Dodatku

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že počas doterajšieho vykonávania stavebných prác na Diele vznikla potreba vykonania ďalších stavebných úprav Diela, a to:

- odstránenia pôvodnej betónovej vozovky nachádzajúcej sa pod vrstvou asfaltového krytu na stavebných objektoch SO 01 – Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku a SO 02 – Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Švéniho,
- vybudovania revíznej šachty v mieste križovania dvoch pôvodných dažďových kanalizácií pod pôvodnou UV na stavebnom objekte SO 01 – Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku, ktoré je potrebné zachovať a zabezpečiť k nim prístup na účely ich čistenia a údržby,
- doplnenia vodorovných prvkov pre nevidiacich na stavebnom objekte SO 03 – Úprava chodníkov pre chodcov z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chodcov,
- doplnenia ocelového trubkového zábradlia na stavebnom objekte SO 03 – Úprava chodníkov pre chodcov z dôvodu zlého technického stavu pôvodného zábradlia, ktoré je skorodované v mieste styku s betónovou pätkou a smerovo vychýlené.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s článkom XIII. bodom 2 Zmluvy („Zmeny Zmluvy“) uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

##### 1. Mení sa článok III. bod 2 nasledovne:

„Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **458 710,47 Eur** (slovom: štyristopäťdesiatosem tisíc sedemsto desať eur a štyridsať sedem centov) **bez DPH**.

Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu **564 213,88 Eur** (slovom: päťstošesťdesiatštyritisíc dvotridať eur a osemdesiatosem centov), sadzba DPH je 23%,

čo predstavuje sumu 105 503,41 Eur.“

2. Mení sa pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy – Ponukový rozpočet s výkazom výmer a náhrádza sa v celom rozsahu novou Prílohou č. 1 – Rozdielový rozpočet, ktorý zároveň tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku, ako aj neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dopĺňa sa Príloha č. 2 - Zmenové listy č. 1 a č. 2, ktoré zároveň tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku, ako aj neoddeliteľnú súčasť Zmluvy

## Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie, zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.


### Súčasť Dodatku

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Rozdielový rozpočet


Príloha č. 2 – Zmenové listy

V Trenčíne 29. 10. 2026 2026



**Správa ciest**  
**Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ

V Žiline 28. 10. 2026



**STRABAG s.r.o.**  
**Ing. Jozef Rambala**  
riaditeľ oblasti STRED  
na základe plnej moci



**STRABAG s.r.o.**  
**Jozef Kollár**  
vedúci prevádzkovej jednotky  
na základe plnej moci

Dodatok k ZoD overila: Ing. Andrea Gardlová



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi**

Názov objektu **SO 01 - Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku**  
**SO 02 - Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Švéniho**  
**SO 03 - Úprava chodníkov pre peších**

JKSO

EČO

Miesto

Prievidza

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Projektant

Zhotoviteľ **STRABAG s.r.o.**

Spracoval **DAQE Slovakia**

Rozpočet číslo

Dňa

19.5.2026

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |            | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |      |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|-------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky    | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13                             | GZS               | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž     | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14                             | Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky    | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž     | 11                  |                   | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky    |                     |                   |      | 17                             | Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž     |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) | 458 710,47 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19                             | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          | 0,00       | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady   | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

## D Celkové náklady

|    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 458 710,47 |
| 24 | DPH 23,00 % z 458 710,47 | 105 503,41 |
| 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 564 213,88 |

## E Prípochy a odpochy

|    |                    |      |
|----|--------------------|------|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kľzavá doložka     | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + -    | 0,00 |

# Rekapitulácia objektov stavby - rozdielový rozpočet

Príloha č.1

Stavba:

Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Miesto:

Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia  
Dátum: 19.5.2026

| Kód                  | Zákazka                                                                                   | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH | Ostatné | ZRN  | HZS  | VRN  | KČ   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------|------|------|------|
| 24_76                | Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi                           | 458 710,47   | 105 503,41 | 564 213,88 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 - rozpočet ZoD | SO 01 - Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku                                       | 284 409,19   | 65 414,11  | 349 823,30 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 - rozpočet ZoD | SO 02 - Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Šveního                                      | 83 613,31    | 19 231,06  | 102 844,37 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 03 - rozpočet ZoD | SO 03 - Úprava chodníkov pre peších                                                       | 63 925,90    | 14 702,96  | 78 628,86  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 03 - ZL. č.1      | SO 03 - Úprava chodníkov pre peších - Doplnenie oceľového trubkového zábradlia            | 14 040,07    | 3 229,22   | 17 269,29  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 - ZL. č.2      | SO 01 - Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku - Vybúranie betónovej vrstvy          | 8 033,45     | 1 847,69   | 9 881,14   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 - ZL. č.2      | SO 02 - Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Šveního - Vybúranie betónovej vrstvy         | 2 338,28     | 537,80     | 2 876,08   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 03 - ZL. č.2      | SO 03 - Úprava chodníkov pre peších - Vodiace línie pre nevidiacich                       | 7 104,92     | 1 634,13   | 8 739,05   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01 - zmena TDZ    | SO 01 - Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku - Zmena trvalého dopravného značenia  | -3 417,36    | -785,99    | -4 203,35  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 - zmena TDZ    | SO 02 - Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Šveního - Zmena trvalého dopravného značenia | -1 337,29    | -307,58    | -1 644,87  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkom

458 710,47

105 503,41

564 213,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievídzi  
Objekt: SO 01 - Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia  
Dátum: 19.05.2026

| Č.         | Kód položky      | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>HSV</b> |                  | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                      |     |                 |                         | <b>256 154,85</b>    |
| <b>1</b>   |                  | <b>Zemné práce</b>                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>45 713,82</b>     |
| 1          | 113106612.S      | Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2                                                                                 | m2  | 137,200         | 4,32                    | 592,70               |
| 2          | 113107122.S      | Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm                                                               | m2  | 44,200          | 7,97                    | 352,27               |
| 3          | 113152650.S      | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, priem. hr. 150 mm (100-200 mm)             | m2  | 1 925,000       | 4,22                    | 8 123,50             |
| 4          | 113206111.S      | Výtrhanie obrúb betónových, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých                                                                             | m   | 254,000         | 4,86                    | 1 234,44             |
| 5          | 113307121.S      | Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm                                                               | m2  | 129,200         | 1,59                    | 205,43               |
| 6          | 113307222.S      | Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm                                                           | m2  | 2 220,000       | 1,73                    | 3 840,60             |
| 7          | 121101111.S      | Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3                                               | m3  | 50,732          | 4,69                    | 237,93               |
| 8          | 122202202.S      | Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hromine 3 nad 100 do 1000 m3                                                                     | m3  | 668,525         | 5,12                    | 3 422,85             |
| 9          | 122202209.S      | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, Priplatok za lepiivosť horniny 3                                                                   | m3  | 273,607         | 0,22                    | 60,19                |
| 10         | 131201101.S      | Výkop nezapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3                                                                                                   | m3  | 10,280          | 21,64                   | 222,46               |
| 11         | 131201109.S      | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3                                                                            | m3  | 3,427           | 0,92                    | 3,15                 |
| 12         | 132201201.S      | Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                     | m3  | 25,000          | 17,58                   | 439,50               |
| 13         | 132201209.S      | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hromine 3                         | m3  | 8,333           | 0,75                    | 6,25                 |
| 14         | 151101101.S      | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                           | m2  | 50,000          | 1,03                    | 51,50                |
| 15         | 151101111.S      | Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                             | m2  | 50,000          | 0,65                    | 32,50                |
| 16         | 167102102.S      | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                                                                            | m3  | 1 178,930       | 0,21                    | 247,58               |
| 17         | 162301121.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m                          | m3  | 130,750         | 2,72                    | 355,64               |
| 18         | 162501142.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                              | m3  | 1 048,180       | 5,37                    | 5 628,73             |
| 19         | 162501143.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 19 km | m3  | 1 048,180       | 0,49                    | 513,61               |
| 20         | 171201203.S      | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                                                               | m3  | 1 048,180       | 0,01                    | 10,48                |
| 21         | 171209002.S      | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                         | t   | 1 781,906       | 9,03                    | 16 090,61            |
| 22         | 174101001.S      | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                          | m3  | 79,000          | 15,85                   | 1 252,15             |
| 23         | 583410004400.S   | Materiál vhodný pre zásyp jám, rýh                                                                                                              | t   | 9,520           | 12,47                   | 118,71               |
| 24         | 175101102.S      | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny                                                                        | m3  | 2,800           | 23,67                   | 66,28                |
| 25         | 583310002900.S   | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm                                                                                                                     | t   | 4,760           | 21,31                   | 101,44               |
| 26         | 181301303.S      | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm                                                                    | m2  | 286,770         | 2,95                    | 845,97               |
| 27         | 180402111.S      | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                             | m2  | 286,770         | 1,94                    | 556,33               |
| 28         | 005720001400.S   | Ošivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                              | kg  | 14,339          | 10,32                   | 147,98               |
| 29         | 181101102.S      | Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením                                                                                              | m2  | 1 191,300       | 0,80                    | 953,04               |
| <b>2</b>   |                  | <b>Zakladanie</b>                                                                                                                               |     |                 |                         | <b>2 751,00</b>      |
| 30         | 273362421.S      | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm                                                      | m2  | 72,000          | 7,75                    | 558,00               |
| 31         | 289971231.S      | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m                                                 | m2  | 1 075,000       | 0,59                    | 634,25               |
| 32         | 69310004710.S    | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2                                                                                                    | m2  | 1 075,000       | 1,45                    | 1 558,75             |
| <b>4</b>   |                  | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                                                                    |     |                 |                         | <b>149,90</b>        |
| 33         | 451573111.S      | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                  | m3  | 2,500           | 59,96                   | 149,90               |
| <b>5</b>   |                  | <b>Komunikácie</b>                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>171 707,66</b>    |
| 34         | 564861111.S      | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                      | m2  | 1 201,000       | 7,39                    | 8 875,39             |
| 35         | 564871111.S      | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm                                                                      | m2  | 935,000         | 16,95                   | 15 848,25            |
| 36         | 565161211.S      | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm                                       | m2  | 1 849,300       | 22,24                   | 41 128,43            |
| 37         | 567133112.S      | Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm                                          | m2  | 1 019,100       | 20,09                   | 20 473,72            |
| 38         | 567134212.S      | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 170 mm                                                                                      | m2  | 23,400          | 25,30                   | 592,02               |
| 39         | 569903311.S      | Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                                                              | m3  | 74,085          | 21,97                   | 1 627,65             |
| 40         | 583410004300.S   | Materiál vhodný na budovanie zemných krajnic                                                                                                    | t   | 125,945         | 15,37                   | 1 935,77             |
| 41         | 573211108.S      | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                       | m2  | 1 874,100       | 0,55                    | 1 030,76             |
| 42         | 573211111.S      | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2                                                       | m2  | 1 860,200       | 0,72                    | 1 339,34             |
| 43         | 573211109.S      | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2                                                       | m2  | 1 849,300       | 0,99                    | 1 830,81             |
| 44         | 577144231.S      | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                                     | m2  | 1 874,100       | 16,91                   | 31 691,03            |
| 45         | 577164331.S      | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm                           | m2  | 1 860,200       | 19,66                   | 36 571,53            |
| 46         | 581140212.S      | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III, hr. 220 mm, s povrchovou metličkovou úpravou                                          | m2  | 72,000          | 88,50                   | 6 372,00             |
| 47         | 596911142.S      | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm         | m2  | 76,000          | 21,33                   | 1 621,08             |
| 48         | 592460007700     | Dlažba betónová, Tr. I, hrúbky 60 mm                                                                                                            | m2  | 76,000          | 10,13                   | 769,68               |
| <b>8</b>   |                  | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                                                                           |     |                 |                         | <b>4 659,65</b>      |
| 49         | 831263195.S      | Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm                                                                         | ks  | 4,000           | 143,61                  | 574,44               |
| 50         | 871324004.S      | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150                                                                             | m   | 25,000          | 4,76                    | 119,00               |
| 51         | 286510003300.R   | Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 150 mm - komplet                                                                                        | kpl | 1,000           | 100,66                  | 100,66               |
| 52         | 286140001000.S   | Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 150, SN 10, dl. 1 m                                                                                | ks  | 25,000          | 15,59                   | 389,75               |
| 53         | 892311000.S      | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm                                                                                                            | m   | 25,000          | 1,29                    | 32,25                |
| 54         | 895941111.S      | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                                  | ks  | 4,000           | 290,40                  | 1 161,60             |
| 55         | 592230001400.S   | Uličná vpusť betónová - komplet                                                                                                                 | ks  | 4,000           | 109,70                  | 438,80               |
| 56         | 899202111.S      | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivé nad 50 do 100 kg                                                    | ks  | 4,000           | 32,55                   | 130,20               |
| 57         | 592230001900.S.R | Kalový kôš k uličným vpusťom                                                                                                                    | ks  | 4,000           | 32,26                   | 129,04               |
| 58         | 552410000190.S   | Vtoková mreža, rám liatin, rozmer 500x500 mm, výška 160 mm, trieda zafarbenia D400                                                              | ks  | 4,000           | 122,60                  | 490,40               |
| 59         | 895941111.S.R    | Odstánenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov vrátane liatinovej mreže                                                          | ks  | 4,000           | 63,83                   | 255,32               |
| 60         | 899331111.S      | Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                 | ks  | 5,000           | 116,72                  | 583,60               |
| 61         | 899431111.S      | Výšková úprava vodárenského uzáveru do 200 mm zvýšením krycieho hmca                                                                            | ks  | 7,000           | 36,37                   | 254,59               |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievdzi  
Objekt: SO 01 - Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
Miesto: Prievdzia

Spracoval: DAQE Slovakia  
Dátum: 19.05.2026

| Č.            | Kód položky    | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>9</b>      |                | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                                                   |     |                 |                         |                      |
|               |                |                                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>29 915,30</b>     |
| 62            | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                                                                 | ks  | 21,000          | 83,89                   | 1 761,69             |
| 63            | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky                                                                                                 | m   | 58,000          | 14,84                   | 860,72               |
| 64            | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn                                                                                                        | ks  | 42,000          | 4,52                    | 189,84               |
| 65            | 966006132.S    | Odstánenie stĺpikov značiek s bet. pátkami                                                                                                   | ks  | 12,000          | 12,91                   | 154,92               |
| 66            | 966006211.S    | Odstánenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t                                                   | ks  | 25,000          | 6,45                    | 161,25               |
| 67            | 404410033905   | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2                                                         | ks  | 2,000           | 55,49                   | 110,98               |
| 68            | 404410112340   | Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2                                                          | ks  | 1,000           | 60,66                   | 60,66                |
| 69            | 404410034775   | Regulačná značka ZDZ 213 "Kruhový objazd", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2                                                        | ks  | 2,000           | 64,53                   | 129,06               |
| 70            | 404410034760   | Regulačná značka ZDZ 212-20 "Príkázaný smer obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2                                | ks  | 2,000           | 64,53                   | 129,06               |
| 71            | 404410002245   | Výstražná značka prístupná ZDZ 151 "Priecestie", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2                                                         | ks  | 1,000           | 61,95                   | 61,95                |
| 72            | 404410002250   | Výstražná značka prístupná ZDZ 152-10 "Návesť pred prístupom (3-pruhová, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-1000 x 300 mm, RA2, P3, E2    | ks  | 1,000           | 60,66                   | 60,66                |
| 73            | 404410179340   | Smerovacia tabuľa ZDZ 705-20 "1-šípová, pravá orientácia", rozmer 500x500 mm, Zn lisovaná, P3, E2                                            | ks  | 9,000           | 51,62                   | 464,58               |
| 74            | 404410179370   | Vodiaca tabuľa ZDZ 706-30 "neutrálna orientácia", rozmer 750x500 mm, Zn lisovaná, P3, E2                                                     | ks  | 2,000           | 51,62                   | 103,24               |
| 75            | 404410177206   | Orientačné značky ZDZ 363-50 "Tabuľový smenik"                                                                                               | ks  | 1,000           | 993,73                  | 993,73               |
| 76            | 915716112.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm                                       | m   | 477,100         | 2,41                    | 1 149,81             |
| 77            | 915716114.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela základná šírky 250 mm                                       | m   | 20,000          | 4,84                    | 96,80                |
| 78            | 915716134.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela základná šírky 250 mm                                   | m   | 64,300          | 4,84                    | 311,21               |
| 79            | 915721211.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná                                    | m2  | 105,250         | 19,36                   | 2 037,64             |
| 80            | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky                                                    | m   | 561,400         | 0,26                    | 145,96               |
| 81            | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                                      | m2  | 105,250         | - 1,94                  | 204,19               |
| 82            | 916361112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                       | m   | 71,000          | 21,32                   | 1 513,72             |
| 83            | 592170002400.S | Obrubník cestný nábehový, Ixšxv 1000x200x150(100) mm                                                                                         | ks  | 71,000          | 6,20                    | 440,20               |
| 84            | 916362112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                      | m   | 345,000         | 20,62                   | 7 113,90             |
| 85            | 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, Ixšxv 1000x150x260 mm                                                                                    | ks  | 47,000          | 5,94                    | 279,18               |
| 86            | 592170001000.S | Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x260 mm                                                                                                       | ks  | 298,000         | 5,81                    | 1 731,38             |
| 87            | 919726121.S    | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných, kontrakčných a pracovných škár betónových plôch šírky 8 mm hĺbky do 90 mm                     | m   | 11,700          | 10,34                   | 120,98               |
| 88            | 919726213.S    | Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, tesniacim profilom kruhového profilu                                      | m   | 11,700          | 7,74                    | 90,56                |
| 89            | 283550017900.S | Tesniaci profil priemer 10 mm pre zálievkové hmoty komunikácií aplikované za tepla alebo studena                                             | m   | 11,700          | 5,16                    | 60,37                |
| 90            | 919726542.S    | Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 20 mm                                          | m   | 11,700          | 10,32                   | 120,74               |
| 91            | 919791211.S    | Náter krytu vozovky z cementobetónovej dosky ochranný                                                                                        | m2  | 72,000          | 5,86                    | 421,92               |
| 92            | 245290000400.S | Náter ochranný krycí na betón, na báze akrylových živíc                                                                                      | kg  | 14,400          | 28,86                   | 415,58               |
| 93            | 919735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                                 | m   | 556,800         | 3,62                    | 2 015,62             |
| 94            | 1116171000     | Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použité asf. pásy Dunaflex | m   | 153,400         | 6,73                    | 1 032,38             |
| 95            | 938908411.S    | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždeného strojným zametanim                                           | m2  | 870,000         | 0,32                    | 278,40               |
| 96            | 979087112.S    | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                              | t   | 657,338         | 1,11                    | 729,65               |
| 97            | 979082213.S    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                               | t   | 657,338         | 4,54                    | 2 984,31             |
| 98            | 979082219.S    | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 21 km pre vodorovnú dopravu sutiny                                                           | t   | 657,338         | 0,28                    | 184,05               |
| 99            | 979089801.S    | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, diaždice, obkladačky a keramika                                                  | t   | 79,838          | 9,68                    | 772,83               |
| 100           | 979089821.S    | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky                                              | t   | 577,500         | 0,73                    | 421,58               |
| <b>99</b>     |                | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                                                                       |     |                 |                         |                      |
|               |                |                                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>1 257,52</b>      |
| 101           | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                                                   | t   | 2 733,739       | 0,46                    | 1 257,52             |
| <b>M</b>      |                | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                                                                     |     |                 |                         |                      |
|               |                |                                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>28 254,34</b>     |
| <b>21-M</b>   |                | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                        |     |                 |                         |                      |
|               |                |                                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>3 693,60</b>      |
| 102           | 210011444      | Chránička delená KOPOHALF                                                                                                                    | m   | 108,000         | 8,39                    | 906,12               |
| 103           | 286130071900   | Chránička delená KOPOHALF BA, DN 110                                                                                                         | m   | 108,000         | 25,81                   | 2 787,48             |
| <b>46-M</b>   |                | <b>Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>                                                                               |     |                 |                         |                      |
|               |                |                                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>125,28</b>        |
| 104           | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                                                          | m   | 108,000         | 0,39                    | 42,12                |
| 105           | 283230008000.S | Výstražná fólia PE, š. 300                                                                                                                   | m   | 108,000         | 0,77                    | 83,16                |
| <b>VRN</b>    |                | <b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>                                                                                              |     |                 |                         |                      |
|               |                |                                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>24 435,46</b>     |
| 106           | 000300013.S    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia                | kpl | 1,000           | 387,17                  | 387,17               |
| 107           | 000600021.S    | Zriadenie staveniska, oplatenie staveniska                                                                                                   | kpl | 1,000           | 322,67                  | 322,67               |
| 108           | 000600024.S    | Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku (v zmysle výkresu DDZ)                                                   | kpl | 1,000           | 23 725,62               | 23 725,62            |
| <b>Celkom</b> |                |                                                                                                                                              |     |                 |                         | <b>284 409,19</b>    |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi  
Objekt: SO 02 - Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Švéniho

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia  
Dátum: 19.05.2026

| Č.         | Kód položky                                | Popis                                                                                                                                                      | MJ             | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>HSV</b> |                                            | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                 |                |                 |                         | <b>70 949,40</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Zemné práce</b>                         |                                                                                                                                                            |                |                 |                         | <b>14 283,12</b>     |
| 109        | 113106611.S                                | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t                                                                      | m <sup>2</sup> | 4,700           | 8,64                    | 40,61                |
| 110        | 113107122.S                                | Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm                                                             | m <sup>2</sup> | 25,100          | 7,97                    | 200,05               |
| 111        | 113152650.S                                | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, priem. hr. 150 mm (100-200 mm)             | m <sup>2</sup> | 559,000         | 4,24                    | 2 370,16             |
| 112        | 113206111.S                                | Vytrhanie obrub betonových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých                                                                                         | m              | 85,000          | 4,86                    | 413,10               |
| 113        | 113307222.S                                | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm                                                         | m <sup>2</sup> | 658,100         | 1,73                    | 1 138,51             |
| 114        | 122202202.S                                | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                      | m <sup>3</sup> | 153,725         | 5,12                    | 787,07               |
| 115        | 122202209.S                                | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                               | m <sup>3</sup> | 51,242          | 0,22                    | 11,27                |
| 116        | 131201101.S                                | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 3,340           | 21,64                   | 72,28                |
| 117        | 131201109.S                                | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1,113           | 0,92                    | 1,02                 |
| 118        | 132201201.S                                | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 60,000          | 17,58                   | 1 054,80             |
| 119        | 132201209.S                                | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnáním dna v hĺbke 3                                       | m <sup>3</sup> | 20,000          | 0,75                    | 15,00                |
| 120        | 151101101.S                                | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                                                                                      | m <sup>2</sup> | 120,000         | 1,03                    | 123,60               |
| 121        | 151101111.S                                | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                                                                       | m <sup>2</sup> | 120,000         | 0,65                    | 78,00                |
| 122        | 167101102.S                                | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                             | m <sup>3</sup> | 343,800         | 0,26                    | 89,39                |
| 123        | 162301101.S                                | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 500 m                                         | m <sup>3</sup> | 47,280          | 2,72                    | 128,60               |
| 124        | 162501122.S                                | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m                               | m <sup>3</sup> | 296,520         | 5,37                    | 1 592,31             |
| 125        | 162501123.S                                | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 19 km | m <sup>3</sup> | 296,520         | 0,49                    | 145,29               |
| 126        | 171201202.S                                | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                                                | m <sup>3</sup> | 296,520         | 0,01                    | 2,97                 |
| 127        | 171209002.S                                | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                    | t              | 504,084         | 9,03                    | 4 551,88             |
| 128        | 174101001.S                                | Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>                                                        | m <sup>3</sup> | 50,080          | 15,85                   | 793,77               |
| 129        | 583410004400.S                             | Materiál vhodný pre zásyp jam, rýh                                                                                                                         | t              | 4,760           | 12,47                   | 59,36                |
| 130        | 175101102.S                                | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny                                                                                   | m <sup>3</sup> | 6,720           | 23,67                   | 159,06               |
| 131        | 583310002900.S                             | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm                                                                                                                                | t              | 11,424          | 21,32                   | 243,56               |
| 132        | 181101102.S                                | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 264,330         | 0,80                    | 211,46               |
| <b>2</b>   | <b>Zakladanie</b>                          |                                                                                                                                                            |                |                 |                         | <b>504,39</b>        |
| 133        | 289971231.S                                | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m                                                            | m <sup>2</sup> | 247,250         | 0,59                    | 145,88               |
| 134        | 693110004710.S                             | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 247,250         | 1,45                    | 358,51               |
| <b>4</b>   | <b>Vodorovné konštrukcie</b>               |                                                                                                                                                            |                |                 |                         | <b>359,76</b>        |
| 135        | 451573111.S                                | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                             | m <sup>3</sup> | 6,000           | 59,96                   | 359,76               |
| <b>5</b>   | <b>Komunikácie</b>                         |                                                                                                                                                            |                |                 |                         | <b>44 437,73</b>     |
| 136        | 564861111.S                                | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 200 mm                                                                               | m <sup>2</sup> | 266,130         | 7,39                    | 1 966,70             |
| 137        | 564871111.S                                | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 500 mm                                                                               | m <sup>2</sup> | 215,000         | 16,95                   | 3 644,25             |
| 138        | 565161211.S                                | Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhrutnením v pruhu š. do 3 m, po zhrutnení hr. 80 mm                                                | m <sup>2</sup> | 537,300         | 22,41                   | 12 040,89            |
| 139        | 567133112.S                                | Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhrutnením, CBGM C 5/6, po zhrutnení hr. 170 mm                                                   | m <sup>2</sup> | 217,150         | 20,09                   | 4 362,54             |
| 140        | 567134212.S                                | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 170 mm                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2,150           | 25,30                   | 54,40                |
| 141        | 569903311.S                                | Zhotovenie zemných krajín z hornín akékoľvek triedy so zhrutnením                                                                                          | m <sup>3</sup> | 11,550          | 21,97                   | 253,75               |
| 142        | 583410004300.S                             | Materiál vhodný na budovanie zemných krajín                                                                                                                | t              | 19,635          | 9,95                    | 195,37               |
| 143        | 573211108.S                                | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>                                                      | m <sup>2</sup> | 540,200         | 0,55                    | 297,11               |
| 144        | 573211111.S                                | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m <sup>2</sup>                                                      | m <sup>2</sup> | 538,600         | 0,72                    | 387,79               |
| 145        | 573211109.S                                | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>                                                      | m <sup>2</sup> | 537,300         | 0,99                    | 531,93               |
| 146        | 577144231.S                                | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 50 mm                                               | m <sup>2</sup> | 540,200         | 17,08                   | 9 226,62             |
| 147        | 577164331.S                                | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 70 mm                                     | m <sup>2</sup> | 538,600         | 19,83                   | 10 680,44            |
| 148        | 596911141.S                                | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm                | m <sup>2</sup> | 25,300          | 21,33                   | 539,65               |
| 149        | 592460007700                               | Dlažba betónová, Tr. I, hrúbky 60 mm                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 25,300          | 10,13                   | 256,29               |
| <b>8</b>   | <b>Rúrové vedenie</b>                      |                                                                                                                                                            |                |                 |                         | <b>3 124,18</b>      |
| 150        | 831263195.S                                | Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm                                                                                    | ks             | 2,000           | 143,61                  | 287,22               |
| 151        | 871324004.S                                | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150                                                                                        | m              | 60,000          | 4,76                    | 285,60               |
| 152        | 286510003300.R                             | Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 150 mm - komplet                                                                                                   | kpl            | 1,000           | 100,66                  | 100,66               |
| 153        | 286140001000.S                             | Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 150, SN 10, dl. 1 m                                                                                           | ks             | 60,000          | 15,59                   | 935,40               |
| 154        | 8923111000.S                               | Skuška tesnosti kanalizácie D 150 mm                                                                                                                       | m              | 60,000          | 1,29                    | 77,40                |
| 155        | 895941111.S                                | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                                             | ks             | 2,000           | 290,40                  | 580,80               |
| 156        | 592230001400.S                             | Uličná vpusť betónová - komplet                                                                                                                            | ks             | 2,000           | 109,70                  | 219,40               |
| 157        | 899202111.S                                | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg                                                               | ks             | 2,000           | 32,55                   | 65,10                |
| 158        | 592230001900.S.R                           | Kalový kôš k uličným vpusťom                                                                                                                               | ks             | 2,000           | 32,26                   | 64,52                |
| 159        | 552410000190.S                             | Vlčková mreža, rám liatin, rozmer 500x500 mm, výška 160 mm, trieda zaťaženia D-400                                                                         | ks             | 2,000           | 122,60                  | 245,20               |
| 160        | 895941111.S.R                              | Odstánenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov vrátane liatinovej mreže                                                                     | ks             | 2,000           | 63,83                   | 127,66               |
| 161        | 899231111.S                                | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže                                                                                       | ks             | 1,000           | 135,22                  | 135,22               |
| <b>9</b>   | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                                                                                            |                |                 |                         | <b>7 911,63</b>      |
| 162        | 914501121.S                                | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                                                                               | ks             | 7,000           | 83,89                   | 587,23               |
| 163        | 404490008400.S                             | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky                                                                                                               | m              | 7,500           | 14,84                   | 111,30               |
| 164        | 404440000100.S                             | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn                                                                                                                      | ks             | 14,000          | 4,52                    | 63,28                |
| 165        | 966006132.S                                | Odstánenie stĺpikov značiek s bet. pátkami                                                                                                                 | ks             | 5,000           | 12,91                   | 64,55                |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi  
 Objekt: SO 02 - Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Švéniho

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia  
 Dátum: 19.05.2026

| Č.  | Kód položky    | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 166 | 966006211.S    | Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t                                                   | ks | 11,000          | 6,45                    | 70,95                |
| 167 | 404410033905   | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2                                                          | ks | 1,000           | 55,49                   | 55,49                |
| 168 | 404410112340   | Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2                                                         | ks | 1,000           | 60,66                   | 60,66                |
| 169 | 404410181418   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 510-10 V2RA3 "Priebeh hlavnej cesty", rozmer 600x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2                                   | ks | 1,000           | 60,66                   | 60,66                |
| 170 | 404410034775   | Regulačná značka ZDZ 213 "Kruhový objazd", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2                                                         | ks | 1,000           | 64,53                   | 64,53                |
| 171 | 404410034760   | Regulačná značka ZDZ 212-20 "Príkázaný smer obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2                                 | ks | 1,000           | 64,53                   | 64,53                |
| 172 | 404410179370   | Vodiaca tabuľa ZDZ 706-30 "neutrálna orientácia", rozmer 750x500 mm, Zn lisovaná, P3, E2                                                      | ks | 1,000           | 64,53                   | 64,53                |
| 173 | 404410177206   | Orientačná značka ZDZ 363-50 "Tabuľový smerník"                                                                                               | ks | 1,000           | 993,73                  | 993,73               |
| 174 | 915716112.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm                                        | m  | 188,800         | 2,41                    | 455,01               |
| 175 | 915716134.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela základná šírky 250 mm                                    | m  | 7,700           | 4,84                    | 37,27                |
| 176 | 915721211.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná                                     | m2 | 24,810          | 19,36                   | 480,32               |
| 177 | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiaru, vodiace pružky                                                    | m  | 196,500         | 0,26                    | 51,09                |
| 178 | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                                       | m2 | 24,810          | 1,94                    | 48,13                |
| 179 | 916361112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                        | m  | 6,000           | 21,32                   | 127,92               |
| 180 | 592170002400.S | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm                                                                                          | ks | 6,000           | 6,20                    | 37,20                |
| 181 | 916362112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                       | m  | 84,000          | 20,62                   | 1 732,08             |
| 182 | 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                     | ks | 16,000          | 5,94                    | 95,04                |
| 183 | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                                        | ks | 68,000          | 5,81                    | 395,08               |
| 184 | 919735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                                  | m  | 86,400          | 3,62                    | 312,77               |
| 185 | 1116171000     | Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex | m  | 52,800          | 6,73                    | 355,34               |
| 186 | 938908411.S    | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždeného strojným zametáním                                            | m2 | 317,000         | 0,32                    | 101,44               |
| 187 | 979087112.S    | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                               | t  | 187,214         | 1,11                    | 207,81               |
| 188 | 979082213.S    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km                                                              | t  | 187,214         | 4,54                    | 849,95               |
| 189 | 979082219.S    | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 21 km pre vodorovnú dopravu sutiny                                                            | t  | 187,214         | 0,28                    | 52,42                |
| 190 | 979089801.S    | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, diaždice, obkladačky a keramika                                                   | t  | 19,514          | 9,68                    | 188,90               |
| 191 | 979089821.S    | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky                                               | t  | 167,700         | 0,73                    | 122,42               |

**99 Presun hmôt HSV 328,59**

|     |             |                                                                                            |   |         |      |        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 192 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 699,131 | 0,47 | 328,59 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

**VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 12 663,91**

|     |             |                                                                                                                               |     |       |           |           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 193 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | kpl | 1,000 | 387,17    | 387,17    |
| 194 | 000600021.S | Zriadenie staveniska, oplatenie staveniska                                                                                    | kpl | 1,000 | 322,67    | 322,67    |
| 195 | 000600024.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku (v zmysle výkresu DDZ)                                    | kpl | 1,000 | 11 954,07 | 11 954,07 |

**Celkom 83 613,31**

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievdzi  
Objekt: SO 03 - Úprava chodníkov pre peších

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
Miesto: Prievdza

Spracoval: DAQE Slovakia  
Dátum: 19.05.2026

| Č.         | Kód položky                                | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>HSV</b> |                                            | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                    |    |                 |                         | <b>63 925,90</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Zemné práce</b>                         |                                                                                                                                               |    |                 |                         | <b>14 751,98</b>     |
| 196        | 113106612.S                                | Rozoberanie betónovej diaľby všetkých druhov v ploche nad 20 m2                                                                               | m2 | 258,200         | 4,32                    | 1 115,42             |
| 197        | 113107122.S                                | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm                                                            | m2 | 94,400          | 7,97                    | 752,37               |
| 198        | 113107142.S                                | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t                                                             | m2 | 10,100          | 11,33                   | 114,43               |
| 199        | 113107241.S                                | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t                                                             | m2 | 272,900         | 2,61                    | 712,27               |
| 200        | 113206111.S                                | Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých                                                                            | m  | 223,500         | 4,86                    | 1 086,21             |
| 201        | 113208111.S                                | Vytrhanie obrúb betónových, záhonových, -0,02100t                                                                                             | m  | 54,000          | 3,78                    | 204,12               |
| 202        | 113307221.S                                | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t                                                | m2 | 255,500         | 1,59                    | 406,25               |
| 203        | 113307222.S                                | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm                                                        | m2 | 531,300         | 1,88                    | 998,84               |
| 204        | 113307231.S                                | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                   | m2 | 276,500         | 7,03                    | 1 943,80             |
| 205        | 121101111.S                                | Odstránenie omíčky s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3                                            | m3 | 8,294           | 7,03                    | 58,31                |
| 206        | 122202201.S                                | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3                                                                              | m3 | 23,650          | 9,38                    | 221,84               |
| 207        | 122202209.S                                | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                  | m3 | 7,883           | 0,40                    | 3,15                 |
| 208        | 131201101.S                                | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                                                   | m3 | 7,310           | 48,56                   | 354,97               |
| 209        | 131201109.S                                | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                           | m3 | 2,437           | 0,92                    | 2,24                 |
| 210        | 167101102.S                                | Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 158,240         | 0,13                    | 20,57                |
| 211        | 162301101.S                                | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 m3 na vzdialenosť do 500 m                                        | m3 | 10,050          | 2,72                    | 27,34                |
| 212        | 162501122.S                                | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 148,190         | 5,37                    | 795,78               |
| 213        | 162501123.S                                | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 19 km | m3 | 148,190         | 0,49                    | 72,61                |
| 214        | 171201202.S                                | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                               | m3 | 148,190         | 0,01                    | 1,48                 |
| 215        | 171209002.S                                | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                       | t  | 251,923         | 9,03                    | 2 274,86             |
| 216        | 171101104.S                                | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard                                       | m3 | 30,630          | 19,02                   | 582,58               |
| 217        | 583410003800.S                             | Materiál vhodný na budovanie násypov                                                                                                          | t  | 52,070          | 12,47                   | 649,31               |
| 218        | 174201101.S                                | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                       | m3 | 29,800          | 14,79                   | 440,74               |
| 219        | 583410002900.S.R                           | Lomový ťažený kameň andezit fr. 125 mm                                                                                                        | t  | 53,640          | 21,02                   | 1 127,51             |
| 220        | 181301303.S                                | Rozprestretie omíčky na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm                                                                  | m2 | 50,270          | 2,95                    | 148,30               |
| 221        | 180402111.S                                | Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5                                                                                                 | m2 | 50,270          | 1,94                    | 97,52                |
| 222        | 005720001400.S                             | Ošivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                            | kg | 2,514           | 10,32                   | 25,94                |
| 223        | 181101102.S                                | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                                                              | m2 | 641,520         | 0,80                    | 513,22               |
| <b>2</b>   | <b>Zakladanie</b>                          |                                                                                                                                               |    |                 |                         | <b>1 226,40</b>      |
| 224        | 275313811.S                                | Betón základových pátičiek, prostý tr. C 30/37                                                                                                | m3 | 7,310           | 167,77                  | 1 226,40             |
| <b>5</b>   | <b>Komunikácie</b>                         |                                                                                                                                               |    |                 |                         | <b>23 204,25</b>     |
| 225        | 564851111.S                                | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                    | m2 | 45,200          | 6,97                    | 315,04               |
| 226        | 564861111.S                                | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                    | m2 | 644,420         | 8,02                    | 5 168,25             |
| 227        | 567124215.S                                | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm                                                                                    | m2 | 3,600           | 25,52                   | 91,87                |
| 228        | 573211108.S                                | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                     | m2 | 5,600           | 2,75                    | 15,40                |
| 229        | 573211111.S                                | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2                                                     | m2 | 4,500           | 3,59                    | 16,16                |
| 230        | 577144231.S                                | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm                                   | m2 | 5,600           | 32,82                   | 183,79               |
| 231        | 577164331.S                                | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm                         | m2 | 4,500           | 42,10                   | 189,45               |
| 232        | 596911144.S                                | Kladenie betónovej zámkovej diaľby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm             | m2 | 538,000         | 18,96                   | 10 200,48            |
| 233        | 592460007700                               | Diaľba betónová, Tr. I, hrúbky 60 mm                                                                                                          | m2 | 538,000         | 10,13                   | 5 449,94             |
| 234        | 596911221.S                                | Kladenie betónovej zámkovej diaľby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm                | m2 | 45,200          | 21,33                   | 964,12               |
| 235        | 592460008500                               | Diaľba betónová, Tr. I, hrúbky 80 mm                                                                                                          | m2 | 45,200          | 13,49                   | 609,75               |
| <b>8</b>   | <b>Rúrové vedenie</b>                      |                                                                                                                                               |    |                 |                         | <b>153,09</b>        |
| 236        | 899331111.S                                | Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm zvýšením poklopu                                                                               | ks | 1,000           | 116,72                  | 116,72               |
| 237        | 899431111.S                                | Výšková úprava plynárenského uzáveru do 200 mm zvýšením krycieho hrnca                                                                        | ks | 1,000           | 36,37                   | 36,37                |
| <b>9</b>   | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                                                                               |    |                 |                         | <b>19 452,63</b>     |
| 238        | 911131111.S                                | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami                                                                           | m  | 64,500          | 27,66                   | 1 784,07             |
| 239        | 553520000300.S                             | Cestné oceľové zábradlie, trubkové, výška 1100 mm, dĺžka 1500 mm                                                                              | ks | 43,000          | 218,73                  | 9 405,39             |
| 240        | 966005111.S                                | Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pátkami                                                                                            | m  | 77,300          | 16,08                   | 1 242,98             |
| 241        | 916362112.S                                | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                       | m  | 17,000          | 20,62                   | 350,54               |
| 242        | 592170000900.S                             | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                     | ks | 17,000          | 5,94                    | 100,98               |
| 243        | 916561112.S                                | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                       | m  | 183,000         | 15,76                   | 2 884,08             |
| 244        | 592170001800                               | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                  | ks | 183,000         | 2,07                    | 378,81               |
| 245        | 919735112.S                                | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                                  | m  | 32,800          | 3,62                    | 118,74               |
| 246        | 1116171000                                 | Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex | m  | 10,900          | 6,73                    | 73,36                |
| 247        | 979087112.S                                | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                               | t  | 186,686         | 1,11                    | 207,22               |
| 248        | 979082213.S                                | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                                | t  | 186,686         | 4,54                    | 847,55               |
| 249        | 979082219.S                                | Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 21 km pre vodorovnú dopravu sutiny                                                           | t  | 186,686         | 0,28                    | 52,27                |
| 250        | 979089801.S                                | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, diaľdice, obkladačky a keramika                                                   | t  | 163,746         | 9,68                    | 1 585,06             |
| 251        | 979089821.S                                | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - bitúmenové zmesi, uholný deht a dehtové výrobky                                                 | t  | 577,500         | 0,73                    | 421,58               |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi  
Objekt: SO 03 - Úprava chodníkov pre peších

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia  
Dátum: 19.05.2026

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

**99** **Presun hmôt HSV** **473,42**

|     |             |                                                                                                    |   |         |      |        |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 252 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 556,960 | 0,85 | 473,42 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

**VRN** **Investičné náklady neobsiahnuté v cenách** **4 664,13**

|     |             |                                                                                                                               |     |       |          |          |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 253 | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | kpl | 1,000 | 387,17   | 387,17   |
| 254 | 000600021.S | Zriadenie staveniska, oplotenie staveniska                                                                                    | kpl | 1,000 | 322,67   | 322,67   |
| 255 | 000600024.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku (v zmysle výkresu DDZ)                                    | kpl | 1,000 | 3 954,29 | 3 954,29 |

**Celkom** **63 925,90**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievdzi

Objekt: SO 03 - Úprava chodníkov pre peších

Časť: Zmenový list č.1 - Doplnenie oceľového trubkového zábradlia

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Miesto: Prievdza

Spracoval: DAQE Slovakia

Dátum: 21.08.2026

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**14 040,07**

#### 1 Zemné práce 514,69

|     |             |                                                                                                                                               |    |         |       |        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 208 | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                                 | m3 | 7,310   | 48,56 | 354,97 |
| 209 | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                           | m3 | 2,437   | 0,92  | 2,24   |
| 210 | 167101102.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                            | m3 | 7,310   | 0,13  | 0,95   |
| 212 | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                              | m3 | 7,310   | 5,37  | 39,25  |
| 213 | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 19 km | m3 | 7,310   | 0,49  | 3,58   |
| 214 | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                               | m3 | 148,190 | 0,01  | 1,48   |
| 215 | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                       | t  | 12,427  | 9,03  | 112,22 |

#### 2 Zakladanie 1 226,40

|     |             |                                               |    |       |        |          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 224 | 275313811.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37 | m3 | 7,310 | 167,77 | 1 226,40 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 298,98

|     |                |                                                                     |    |        |        |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 238 | 911131111.S    | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi | m  | 64,500 | 27,66  | 1 784,07 |
| 239 | 553520000300.S | Cestné oceľové zábradlie, trubkové, výška 1100 mm, dĺžka 1500 mm    | ks | 43,000 | 218,73 | 9 405,39 |
| 240 | 966005111.S    | Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami                  | m  | 69,000 | 16,08  | 1 109,52 |

### Celkom

**14 040,07**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi

Objekt: SO 01 - Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku

Časť: Zmenový list č.2 - Vybúranie betónovej vrstvy

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia

Dátum: 02.09.2026

| Č.            | Kód položky                                | Popis                                                                                                                                           | MJ              | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>HSV</b>    |                                            | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                      | <b>8 033,45</b> |                 |                         |                      |
| <b>1</b>      | <b>Zemné práce</b>                         |                                                                                                                                                 |                 |                 |                         | <b>3 509,00</b>      |
| 6             | 113307222.S                                | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm                                                          | m2              | -559,000        | 1,73                    | -967,07              |
| 256.N         | 113157331.S                                | Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t                         | m3              | 559,000         | 9,72                    | 5 433,48             |
| 16            | 167102102.S                                | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                                                                            | m3              | -67,080         | 0,21                    | -14,09               |
| 18            | 162501142.S                                | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                              | m3              | -67,080         | 5,37                    | -360,22              |
| 19            | 162501143.S                                | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 19 km | m3              | -67,080         | 0,49                    | -32,87               |
| 20            | 171201203.S                                | Uloženie sypaniny na skládku nad 1000 do 10000 m3                                                                                               | m3              | -67,080         | 0,01                    | -0,67                |
| 21            | 171209002.S                                | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                         | t               | -114,036        | 9,03                    | -1 029,75            |
| 257.N         | 175101201.S                                | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny                                                                     | m3              | 3,700           | 36,93                   | 136,64               |
| N             |                                            | "obsyp šachty" (5,6*0,8*0,3)+(4,08*1,65*0,3)*1,1                                                                                                |                 | 3,700           |                         |                      |
| 258.N         | 589720000300.S                             | Kamenivo stmelené cementom CBGM C 5/6 system I-Dmax 22, CEM II 42,5N                                                                            | m3              | 3,700           | 92,85                   | 343,55               |
| <b>8</b>      | <b>Rúrové vedenie</b>                      |                                                                                                                                                 |                 |                 |                         | <b>1 486,51</b>      |
| 259.N         | 894211131.S                                | Šachta kanalizačná s obloženie dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 350-400                                                                   | ks              | 1,000           | 715,31                  | 715,31               |
| 260.N         | 894422051.S                                | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 800                                                                   | ks              | 2,000           | 39,21                   | 78,42                |
| 261.N         | 592240001000.S                             | Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x90 mm                                                                              | ks              | 2,000           | 62,77                   | 125,54               |
| 262.N         | 894422101.S                                | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 800                                                      | ks              | 1,000           | 39,21                   | 39,21                |
| 263.N         | 592240013910.S                             | Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 800/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 350 mm, hr. steny 90 mm                              | ks              | 1,000           | 78,34                   | 78,34                |
| 264.N         | 894422191.S                                | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty DN 800                                                          | ks              | 3,000           | 37,18                   | 111,54               |
| 265.N         | 592240014180.S                             | Prstenec vyrovnávací betónový BAR-10, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 100 mm                                                       | ks              | 3,000           | 17,94                   | 53,82                |
| 266.N         | 899102111.S                                | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                                                   | ks              | 1,000           | 33,48                   | 33,48                |
| 267.N         | 552410002500.S                             | Poklop liatinový priemer 600 mm, tr. zaťaženia D400                                                                                             | ks              | 1,000           | 250,85                  | 250,85               |
| <b>9</b>      | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                                                                                 |                 |                 |                         | <b>2 835,94</b>      |
| 96            | 979087112.S                                | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                                 | t               | 181,675         | 1,11                    | 201,66               |
| 97            | 979082213.S                                | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                                  | t               | 181,675         | 4,54                    | 824,80               |
| 98            | 979082219.S                                | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 21 km pre vodorovnú dopravu sutiny                                                              | t               | 181,675         | 0,28                    | 50,87                |
| 99            | 979089801.S                                | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika                                                     | t               | 181,675         | 9,68                    | 1 758,61             |
| <b>99</b>     | <b>Presun hmôt HSV</b>                     |                                                                                                                                                 |                 |                 |                         | <b>202,00</b>        |
| 268.N         | 998274101.S                                | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope                                                      | t               | 12,400          | 16,29                   | 202,00               |
| <b>Celkom</b> |                                            |                                                                                                                                                 |                 |                 |                         | <b>8 033,45</b>      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi

Objekt: SO 02 - Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Švéniho

Časť: Zmenový list č.2 - Vybúranie betónovej vrstvy

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia

Dátum: 29.07.2026

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**2 338,28**

#### 1

#### Zemné práce

**1 206,94**

|    |             |                                                                                                                                                 |    |          |      |          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|----------|
| 5  | 113307222.S | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm                                                          | m2 | -223,000 | 1,73 | -385,79  |
| 88 | 113157331.S | Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t                         | m3 | 223,000  | 9,72 | 2 167,56 |
| 14 | 167102102.S | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                                                                            | m3 | -26,760  | 0,26 | -6,96    |
| 16 | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                              | m3 | -26,760  | 5,37 | -143,70  |
| 17 | 162501143.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 19 km | m3 | -26,760  | 0,49 | -13,11   |
| 18 | 171201203.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                                                               | m3 | -26,760  | 0,01 | -0,27    |
| 19 | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                         | t  | -45,492  | 9,03 | -410,79  |

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**1 131,34**

|    |             |                                                                                             |   |        |      |        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 79 | 979087112.S | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                             | t | 72,475 | 1,11 | 80,45  |
| 80 | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km              | t | 72,475 | 4,54 | 329,04 |
| 81 | 979082219.S | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 21 km pre vodorovnú dopravu sutiny          | t | 72,475 | 0,28 | 20,29  |
| 82 | 979089801.S | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika | t | 72,475 | 9,68 | 701,56 |

### Celkom

**2 338,28**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi

Objekt: SO 03 - Úprava chodníkov pre peších

Časť: Zmenový list č.2 - Vodiace línie pre nevidiacich

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia

Dátum: 21.08.2026

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**7 104,92**

### 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**7 104,92**

|       |             |                                                                           |   |        |        |          |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 269.N | 915715111.S | Varovný pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm   | m | 72,800 | 60,49  | 4 403,67 |
|       |             | "pred priechodmi šírky 400 mm"16+16+16                                    |   | 48,000 |        |          |
|       |             | "varovné línie šírky 200 mm - 2*200 mm"8+9+7,8                            |   | 24,800 |        |          |
|       |             | Súčet                                                                     |   | 72,800 |        |          |
| 270.N | 915715131.S | Vodiaca línia lepená z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm | m | 25,000 | 108,05 | 2 701,25 |

### Celkom

**7 104,92**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi

Objekt: SO 01 - Úprava cesty III/1774 na ul. Andreja Hlinku

Časť: Zmena trvalého dopravného značenia

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia

Dátum: 28.09.2026

| Č.         | Kód položky                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ               | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>HSV</b> |                                            | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-3 417,36</b> |                 |                         |                      |
| <b>9</b>   | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                 |                         | <b>-3 417,36</b>     |
| 62         | 914501121.S                                | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu<br>ZMENA (2xZDZ 364-22; ZDZ 366-21; 2xZDZ 201; 2xZDZ 213; ZDZ 151; ZDZ 152-10; ZDZ 364-20; ZDZ 302; 2xZDZ 212-20)<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                  | ks               | -8,000          | 83,89                   | -671,12              |
| 63         | 404490008400.S                             | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky<br>ZMENA "stĺpik dĺ. 4,5 m" 4,5 x2 (2x "ZDZ 364-22+364-22+366-21")<br>"stĺpik dĺ. 4 m" 4,0 x3 (2x"ZDZ 201+213"; 1x"ZDZ 151+152-10")<br>"stĺpik dĺ. 3,0 m" 3,0 x3 (2x"ZDZ 364-20"; 1x"ZDZ 302")<br>"stĺpik dĺ. 2,0 m" 2,0 x2 (2x "ZDZ 212-20")<br><b>ZoD</b> "stĺpik dĺ. 3,5 m" 3,5*4 + "stĺpik dĺ. 2,0 m" 2,0*22 | m                | -24,000         | 14,84                   | -356,16              |
| 64         | 404440000100.S                             | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn<br>ZMENA "osadenie TDZ" 9x2 (2x 2xZDZ 201; 2xZDZ 213; ZDZ 151; ZDZ 152-10; ZDZ 302; 2xZDZ 212-20) + 4x4 (4x 2xZDZ 364-22; ZDZ 366-21; ZDZ 364-20)<br><b>ZoD</b> "osadenie TDZ" 21*2                                                                                                                                     | ks               | -8,000          | 4,52                    | -36,16               |
| 73         | 404410179340                               | Smerovacia tabuľa ZDZ 705-20 "1-šipová, pravá orientácia", rozmer 500x500 mm, Zn lisovaná, P3, E2<br>ZMENA<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                                                                                                      | ks               | -9,000          | 51,62                   | -464,58              |
| 74         | 404410179370                               | Vodiaca tabuľa ZDZ 706-30 "neutrálna orientácia", rozmer 750x500 mm, Zn lisovaná, P3, E2<br>ZMENA<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                                                                                                               | ks               | -2,000          | 51,62                   | -103,24              |
| 75         | 404410177206                               | Orientačné značky ZDZ 363-50 "Tabuľový smerník"<br>ZMENA<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks               | -1,000          | 993,73                  | -993,73              |
| 271.N      | 404410177206.1                             | Orientačné značky ZDZ 364-20 "Tabuľový smerník" (Bojnice 5 km 1774)<br>ZMENA<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks               | 1,000           | 331,24                  | 331,24               |
| 272.N      | 404410177206.2                             | Orientačné značky ZDZ 364-22 "Tabuľový smerník" (Trenčín 55 km, Žiar 3 km 9, Žilina 60 km Partizánske 30 km 64)<br>ZMENA<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                                                                                        | ks               | 2,000           | 331,24                  | 662,49               |
| 273.N      | 404410177206.3                             | Orientačné značky ZDZ 366-21 "Tabuľový smerník" (Centrum)<br>ZMENA<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks               | 1,000           | 331,24                  | 331,24               |
| 76         | 915716112.S                                | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm<br>ZMENA "601-50" 27,8+8,8 + "601-60" 62,2+21,8<br><b>ZoD</b> "601-50" 376,4+25,5 + "601-60" 75,2                                                                                                                                                      | m                | -356,500        | 2,41                    | -859,17              |
| 78         | 915716134.S                                | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela základná šírky 250 mm<br>ZMENA "602-75, 3/3" 28,5+14,4 + "602-55, 1,5/1,5" 10,7+8,3+8,3<br><b>ZoD</b> "602-75, 3/3" 38,2+"602-55, 1,5/1,5" 26,1                                                                                                                          | m                | 5,900           | 4,84                    | 28,56                |
| 79         | 915721211.S                                | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná<br>ZMENA "605-50" 2,5+2,5 + "610-50" 8+10+8+10 + "605-60" 1,69+1,5+1,5 + "630-30" 1,10 + "630-10" 1,15 + "630-22" 1,53<br><b>ZoD</b> "605-50" 2,5 + "605-60" 2,62 + "610-50" 36 + "620-50" 58,1 + "630-10" 1,15*2 + "630-12" 1,53 + "630-30" 1,10*2 | m2               | -56,130         | 19,36                   | -1 086,68            |
| 80         | 915791111.S                                | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky<br>ZMENA<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                                                                                                             | m                | -350,600        | 0,26                    | -91,16               |
| 81         | 915791112.S                                | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt<br>ZMENA<br><b>ZoD</b>                                                                                                                                                                                                                                                | m2               | -56,130         | 1,94                    | -108,89              |

**Celkom**

**-3 417,36**

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi  
 Objekt: SO 02 - Úprava miestnej cesty na ul. Gustáva Švéniho  
 Časť: Zmena trvalého dopravného značenia

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Miesto: Prievidza

Spracoval: DAQE Slovakia

Dátum: 29.07.2026

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**-1 337,29**

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie -1 337,29

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |         |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------|
| 162   | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu<br>ZMENA (ZDZ 201; ZDZ 213; ZDZ 364-21; ZDZ 212-20; ZDZ 302; ZDZ 510-10)<br>ZoD                                                                                                        | ks | -2,000   | 83,89  | -167,78 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,000    |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,000    |        |         |
| 163   | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky<br>ZMENA "stĺpik dl. 4,5 m" 4,0 x2 ("ZDZ 201+213; ZDZ 302+510-10")<br>"stĺpik dl. 3,0 m" 3,0 x2 (2x ZDZ 364-21)<br>"stĺpik dl. 2,0 m" 2,0 x1 ("ZDZ 212-20")<br>ZoD "stĺpik dl. 3,5 m" 3,5*1 + "stĺpik dl. 2,0 m" 2,0*2 | m  | 8,500    | 14,84  | 126,14  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,000    |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,000    |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,000    |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,500    |        |         |
| 164   | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, knížový, Zn<br>ZMENA "osadenie TDZ" 5x2 (2x ZDZ 201; ZDZ 213; ZDZ 302; ZDZ 510-10; ZDZ 212-20)<br>+ 1x4 (4x ZDZ 364-21)<br>ZoD "osadenie TDZ" 7*2                                                                                         | ks | 0,000    | 4,52   | 0,00    |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,000   |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,000   |        |         |
| 172   | 404410179370   | Vodiaca tabuľa ZDZ 706-30 "neutrálna orientácia", rozmer 750x500 mm, Zn lisovaná, P3, E2<br>ZMENA<br>ZoD                                                                                                                                                            | ks | -1,000   | 64,53  | -64,53  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,000    |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000    |        |         |
| 173   | 404410177206   | Orientačné značky ZDZ 363-50 "Tabuľový smerník"<br>ZMENA<br>ZoD                                                                                                                                                                                                     | ks | -1,000   | 993,73 | -993,73 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,000    |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000    |        |         |
| 274.N | 404410177206.4 | Orientačné značky ZDZ 364-21 "Tabuľový smerník" (Sebedražie 5 km)<br>ZMENA<br>ZoD                                                                                                                                                                                   | ks | 1,000    | 331,24 | 331,24  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000    |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,000    |        |         |
| 174   | 915716112.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm<br>ZMENA "601-60" 33,0<br>ZoD "601-50" 167,9 + "601-60" 20,9                                                                                                 | m  | -155,800 | 2,41   | -375,48 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 33,000   |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 188,800  |        |         |
| 175   | 915716134.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela základná šírky 250 mm<br>ZMENA "602-55, 1,5/1,5" 8,3<br>ZoD "602-55, 1,5/1,5" 7,7                                                                                              | m  | 0,600    | 4,84   | 2,90    |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,300    |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,700    |        |         |
| 176   | 915721211.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná<br>ZMENA "605-60" 1,50 + "610-50" 16<br>ZoD "605-60" 1,31 + "610-50" 16 + "620-50" 7,5                                                                    | m2 | -7,310   | 19,36  | -141,52 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 17,500   |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 24,810   |        |         |
| 177   | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky<br>ZMENA<br>ZoD                                                                                                                                                          | m  | -155,200 | 0,26   | -40,35  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 41,300   |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 196,500  |        |         |
| 178   | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt<br>ZMENA<br>ZoD                                                                                                                                                             | m2 | -7,310   | 1,94   | -14,18  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 17,500   |        |         |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 24,810   |        |         |

### Celkom

**-1 337,29**

## Zmenový list

ZML č. 1

ZHOTOVITEĽ: STRABAG s.r.o.

STAVBA: "Rekonštrukcia kruhovej križovatky III/1774 v Prievidzi"

OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

NÁZOV: Realizácia stavby "Rekonštrukcia kruhovej križovatky III/1774 v Prievidzi"

AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.

ZMLUVA: Zmluva o dielo č. Obj.: 43/4/2026  
č. Zhot.: 2026/EE/01/012

DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY: 21.08.2026

PROFESIA: Práce a dodávky HSV - Zemné práce  
- Zakladanie  
- Ostatné konštrukcie a práce  
búranieVplyv na zmluvný časový harmonogram  
Vplyv na zmluvnú cenuNIE ☒ ÁNO ☐  
NIE ☐ ÁNO ☒

## DÔVODY ZMENY:

Popis zmeny: Pri realizácii búracích prác pôvodných konštrukčných vrstiev na objekte SO 03 - Úprava chodníkov pre peších, bolo zistené, že pôvodné oceľové zábradlie je v zlom technickom stave, skorodované na styku s betónovou pátkou. V mieste kruhového objazdu je smerovo vychýlene.

Zoznam Príloh k Zmenovému listu:  
rozpočet, zápis v SD, zápis z KD

VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (prípočet):

14 040,07 EUR bez DPH

17 269,29 EUR s DPH

VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):

0 dní

ZHOTOVITEĽ:

PROJEKTANT:

OBJEDNÁVATEĽ:

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Stanovisko k zmene

Navrhovateľ žiada zmeny z vyššie  
uvedených dôvodov.**STRABAG**STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava  
(65)evidza  
ody č. 14  
evidza

dátum podpisu:

21.8.2026

dátum podpisu:

dátum podpisu:

| Zmenový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | ZML č. 2              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ZHOTOVITEĽ: STRABAG s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STÁVBA: "Rekonštrukcia kruhovej križovatky III/1774 v Prievdzi"                  |                       |
| OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NÁZOV: Realizácia stavby "Rekonštrukcia kruhovej križovatky III/1774 v Prievdzi" |                       |
| AUTORSKÝ DOZOR / PROJEKTANT: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                       |
| ZMLUVA: Zmluva o dielo č. Obj.: 43/4/2026<br>č. Zhot.: 2026/EE/01/012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DÁTUM VYDANIA NÁVRHU ZMENY: 16.9.2026                                            |                       |
| PROFESIA: Práce a dodávky HSV - Zemné práce<br>- Zakladanie<br>- Ostatné konštrukcie a práce<br>búranie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                       |
| Vplyv na zmluvný časový harmonogram<br>Vplyv na zmluvnú cenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                       |
| NIE <input checked="" type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/><br>NIE <input type="checkbox"/> ÁNO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                       |
| <b>DÔVODY ZMENY:</b><br><p>Popis zmeny: Pri realizácii búracích prác pôvodných konštrukčných vrstiev na objekte SO 01 a SO 02 sme zistili, že pod vrstvou asfaltového krytu sa nachádza pôvodná betónová vozovka, ktorú je potrebné odstrániť. Pri búracích prácach na SO 01 - odstránenie pôvodnej UV, bolo zistené, že pod pôvodnou UV je križovanie dvoch pôvodných dažďových kanalizácií, ktoré treba z dôvodu čistenia a dostupnosti zachovať. V mieste bude vybudovaná revízná šachta.</p> <p>V zmysle platných TP je a bezpečnosti chodcov je potreba doplniť vodorovné prvky pre nevidiacich.</p> |                                                                                  |                       |
| Zoznam Príloh k Zmenovému listu:<br>rozpočet, zápis v SD, zápis z KD, zameranie geodetom, fotodokumentácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                       |
| VPLYV ZMENY NA ZMLUVNÚ CENU - (pripočít):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  | 17 476,65 EUR bez DPH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  | 21 496,28 EUR s DPH   |
| VPLYV ZMENY NA DOBU REALIZÁCIE PRÁC - (predĺženie resp.skrátenie):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  | 0 dní                 |
| ZHOTOVITEĽ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROJEKTANT:                                                                      |                       |
| Stanovisko k zmene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stanovisko k zmene                                                               |                       |
| Navrhovateľ žiada ozmeny z vyššie uvedených dôvodov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <br/> STRABAG s.r.o.<br/> Mlynské Nivy 61/A, 025 18 Bratislava<br/> (05) </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px;"></div> </div> </div>                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                       |
| dátum podpisu: 16.9.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dátum podpisu:                                                                   | dátum podpisu:        |

ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Brmianska 3, 911 05 TRENČÍN  
IČO 37915568, IČ DPH: SK2021764767